

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton. pojedyncze na stropach bez rusztu	m ²		
		3*2.47*1.20+2.47*1.05+2.47*2.70+2.47*1.50+3*2.20*1.20+2*2.50*1.20+3.00*1.20	m ²	39.380	
				RAZEM	39.380
2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufity	m ²		
		poz.1	m ²	39.380	
				RAZEM	39.380
3	KNR-W 2-02 1510-07 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufity	m ²		
		poz.2+2.47*2.95+2.47*3.45	m ²	55.188	
				RAZEM	55.188
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku	m ²		
		2.47*1.35	m ²	3.335	
				RAZEM	3.335
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufity	m ²		
		poz.4	m ²	3.335	
				RAZEM	3.335
6	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowej	m ²		
		poz.5	m ²	3.335	
				RAZEM	3.335
7	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		3*1.00	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.7	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany	m ²		
		(2*2.95+2.47)*0.60+(2.40*0.60)*0.5+(2.20*3.50)*0.5+(1.23+2.47+4.80)*1.23 + 2.47*1.65+(4.50+2*2.47+4.55)*1.30+(2*2.70+2.47)*1.75+3.30*1.30 +(2.47+3.80)*1.20	m ²	67.896	
				RAZEM	67.896
10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności gładzią wapienną Kreisel 660 - ściany	m ²		
		poz.9	m ²	67.896	
				RAZEM	67.896
11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany	m ²		
		poz.10	m ²	67.896	
				RAZEM	67.896
12	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowej	m ²		
		poz.10	m ²	67.896	
				RAZEM	67.896
13	KNR 4-01 1208-02 lamperia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - klatki schodowej	m ²		
		(2.00+2.47+4.50+3.80+0.93+0.85+3.70+2.47+4.50+3.55+0.50+2.47+2*6.00+1.50 +1.35+4.33+0.98+0.80)*1.50+2.47*1.25+(2.85*2.30)*0.5 +(2.05*1.60)*0.5	m ²	87.055	
				RAZEM	87.055
14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności gładzią wapienną Kreisel 660 - ściany	m ²		
		poz.13	m ²	87.055	
				RAZEM	87.055
15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany	m ²		
		poz.13	m ²	87.055	
				RAZEM	87.055
16	KNR-W 4-01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia	m ²		
		poz.15	m ²	87.055	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 4-01 0815-08 analogia	Zerwanie listew przyściennych z drewna liściastego 1.80+2.70+4.90+2.47+4.35+1.80+4.15+2.47+5.10+0.50+3.80+2.47+4.50+2.70	m m	 43.710	
				RAZEM	43.710
33	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych) poz.32	m m	 43.710	
				RAZEM	43.710
34	KNP 02 1507-05.01	Montaż ćwierćwałków na stopniach schodowych 47*(0.28+1.08+0.28)	m m	 77.080	
				RAZEM	77.080
35	KNR-W 4-01 1217-03 analogia	Dwukrotne malowanie olejne ćwierćwałków na stopniach schodów drewnia- nych poz.34	m m	 77.080	
				RAZEM	77.080
36	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża (podesty na parterze) (2.47*1.90+1.38*1.50)+2.47*1.61+0.98*0.60	m ² m ²	 11.328	
				RAZEM	11.328
37	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą - płytki gresowe antypoślizgowe na parterze poz.36	m ² m ²	 11.328	
				RAZEM	11.328
38	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów (stopnie i podstopnie) z płytek układanych na klej - przygo- towanie podłoża (parter + wejście do piwnic) 4*1.48*0.29+5*1.48*0.18+8*0.98*0.27+7*0.98*0.17	m ² m ²	 6.332	
				RAZEM	6.332
39	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa- ną poz.38	m ² m ²	 6.332	
				RAZEM	6.332
40	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 1.90+2*0.75+2.28+2.45+2.20+4*0.60+5*0.18+4*0.29+13*0.27+14*0.17	m m	 20.680	
				RAZEM	20.680
41	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą poz.40	m m	 20.680	
				RAZEM	20.680
42	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 0.30	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
43	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.42	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
44	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.43*1.5	t t	 0.450	
				RAZEM	0.450