

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopanie ścian		m ³	(16.50+ 9.80+ 18.30)* 0.80*1.80 = 64.224
2	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie i zmycie ścian z resztek ziemi		m ²	(16.50+ 9.80+ 18.30)* 1.80 = 80.280
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną - 20%		m ²	80.28*20/ 100 = 16.056
4	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z BD1K		m ²	80.28
5	KNR 0-18 2614-02 analogia	Listwy dociskowe do folii kubełkowej		m	16.50+ 9.80+ 18.30 = 44.600
6	KNR 4-05II 0222-05	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki		szt.	3
7	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III		m ³	64.224
8	KNR 4-01 0213-01 analogia	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku		m ²	(16.50+ 9.80+ 18.30)* 0.50 = 22.300
9	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytładowczymi na odl. do 1 km		m ³	1.183
10	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytładowczymi - za każdy nast. 1 km		m ³	1.183
11	kałk. własna	Koszt składowania gruzu		t	1.183*1.5 = 1.775
12	KNR-W 2-18 0408-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm		m	18+18+ 10+10 = 56.000
13	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub. 25 cm		m ³	[18+18+ 10+10]* 0.5*0.25 = 7.000
14	KNR 0-32 0621-01	Izolowanie zewnętrznych ścian fundamentowych - folia kubełkowa		m ²	18+18+ 10+10 = 56.000
15	KNR AT-40 0203-05	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa		m	18+18+10 = 46.000
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset cztery i 39/100 zł