

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		<b>REMONT KLATKI</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m2		
		17,33	m2	17,330	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,330</b>
2 d.1	KNR 4-01 0701-07	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2	m2		
		3,67	m2	3,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,670</b>
3 d.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m2		
		314,49	m2	314,490	
				<b>RAZEM</b>	<b>314,490</b>
4 d.1	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		68,84	m	68,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,840</b>
5 d.1	kalkulacja indywidualna	Remont naświetla dachowego - OSTATNIA KONDYGNACJA,oczyszczenie konstrukcji,wymiana listew dociskowych,malowanie farbą olejną dwukrotnie konstrukcji,mysie szyb (R+M+S)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6 d.1	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m DA MALOWANIA SWITLIKA	kol.		
		6	kol.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
7 d.1		Czas pracy rusztowań grupy (pozycje: 5)			
8 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian LAMPERIA	m2		
		109,67	m2	109,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>109,670</b>
9 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod przyklejenie siatki na STROPACH I ŚCIANACH,LAMPERI- jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		91,74 + 222,75 + 109,67	m2	424,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>424,160</b>
10 d.1	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na stropach,ścianach i lamperi w celu wzmocnienia istniejących tynków	m2		
		424,160	m2	424,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>424,160</b>
11 d.1	KNR 4-01 0714-03	Tynki wewn.zwykłe kat. I wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków na stropach o pow.podłogi do 5 m2	m2		
		3,67	m2	3,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,670</b>
12 d.1	KNR 4-01 0714-01	Tynki wewn.zwykłe kat. I wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi do 5 m2	m2		
		17,33	m2	17,330	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,330</b>
13 d.1	KNR-W 2-02 0829-01 analogia	Tynki wewn. pocienione gr. 3-4 mm wykonywane ręcznie na ścianach i lamperi	m2		
		109,67 + 222,75	m2	332,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>332,420</b>
14 d.1	KNR-W 2-02 0829-02 analogia	Tynki wewn. pocienione gr. 3-4 mm wykonywane ręcznie na stropach	m2		
		91,74	m2	91,740	
				<b>RAZEM</b>	<b>91,740</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 4-01 0610-03 analogia	Oczyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow ponad 2 m2 STROP OSTATNIE PIETRO	m2		
		28,87	m2	28,870	
				RAZEM	28,870
16 d.1	KNR-W 4-01 0610-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow. odgrzybiana do 2 m2	m2		
		1,96	m2	1,960	
				RAZEM	1,960
17 d.1	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 OSTATNIA KONDYGNACJA -ŚCIANA DREWNIANA STRYCHU	m2		
		46,87	m2	46,870	
				RAZEM	46,870
18 d.1	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa rur kanalizacyjnych płytami gipsowo- kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01	m2		
		9,06 + 1,83	m2	10,890	
				RAZEM	10,890
19 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m2		
		4,28	m2	4,280	
				RAZEM	4,280
20 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		4,28	m2	4,280	
				RAZEM	4,280
21 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro DO POZ.16	m2		
		4,28	m2	4,280	
				RAZEM	4,280
22 d.1	KNR-W 2-02 1114-03	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		4,28	m2	4,280	
				RAZEM	4,280
23 d.1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		1,28	m	1,280	
				RAZEM	1,280
24 d.1	KNR-W 4-01 0415-03	Wykonanie obudowy z desek niestругanych o grub. 25 mm z jednoczesnym rozebraniem istniejącej - RURA KANALIZACYJNA LEŻAK PRZ MIESZKANIU NR 5	m2		
		3,4 * 0,6	m2	2,040	
				RAZEM	2,040
25 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		64,48	m2	64,480	
				RAZEM	64,480
26 d.1	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych gr 18 mm	m2		
		64,48	m2	64,480	
				RAZEM	64,480
27 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod malowanie farbami emulsyjnymi STROP i ŚCIANY- jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		91,74 + 222,75	m2	314,490	
				RAZEM	314,490
28 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wysokoszczepnym- powierzchnie pionowe ściana pod wykonanie tynku żywicznego LAMPERIA	m2		
		109,67	m2	109,670	
				RAZEM	109,670

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		91,74	m2	91,740	
				RAZEM	91,740
30 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		222,75	m2	222,750	
				RAZEM	222,750
31 d.1	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych	m		
		69,88	m	69,880	
				RAZEM	69,880
32 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		2,02 + 23,86	m2	25,880	
				RAZEM	25,880
33 d.1	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych tynków dekor. MARMOLIT o fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		109,67	m2	109,670	
				RAZEM	109,670
34 d.1	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm BRUDNIKI, COKOŁY,PODNÓŻKI,POLICZKI	m		
		189,53	m	189,530	
				RAZEM	189,530
35 d.1	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 DRZWI PEŁNE JENOSTRONNIE,SZAFKI ELEKTRYCZNE	m2		
		1,6 + 8,20	m2	9,800	
				RAZEM	9,800
36 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 DRZWI WEJSCIOWE Z RENOWACJA,DWUSTRONNIE	m2		
		2,35 * 1,50	m2	3,525	
				RAZEM	3,525
37 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ŚCIANKA AŻUROWA Z ŁAT DRENIANYCH - OSTATNIA KONDYGNACJA o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		22,22	m2	22,220	
				RAZEM	22,220
38 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
		64,48	m2	64,480	
				RAZEM	64,480
39 d.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		62,38	m	62,380	
				RAZEM	62,380
2		Piwnica			
40 d.2	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m2		
		6,38	m2	6,380	
				RAZEM	6,380
41 d.2	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.	m2		
		6,38	m2	6,380	
				RAZEM	6,380
42 d.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		0,7 * 2,0	m2	1,400	
				RAZEM	1,400

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,7 * 2,0	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
44 d.2	KNR 4-01 0320-08	Obsadzenie krat stalowych otwieralnych w ścianach 2,1x1,0	gnia zd.		
		3	gnia zd.	3,000	
				RAZEM	3,000
45 d.2	KNR 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		2,47 * 1,4	m2	3,458	
				RAZEM	3,458
46 d.2	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewn.pocienione przecierane gr.3-4mm na wykon.ręcznie na ścianach	m2		
		6,38 * 2	m2	12,760	
				RAZEM	12,760
47 d.2	KNR 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		6,38 * 2	m2	12,760	
				RAZEM	12,760
3		Wywóz gruzu z opłatą za składowanie			
48 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych kontenerem budowlanym	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000