



- UWAGI:**
1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wytycznymi systemu BSO ;
  2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie ;
  3. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej ;
  4. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i projektantem ;
  5. Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta ;

- MATERIAŁY:**
1. Elewację malować dwukrotnie farbą ;
  2. Kolorystyka elewacji wg. wzornika Sto Design Architectural Colours;
  3. Cokół wykonać z płytek elewacyjnych Rustiko Rott Cerrad ;
  4. Obróbki blacharskie i parapety wykonać z blachy tytan-cynk;
  5. Remont elewacji ściany tylnej z dociepleniem, styropian gr.15 cm ;
  6. Tynk strukturalny, baranek o gr 1,5 mm ;

<div><div>Pracownia Projektowa M&amp;W</div><div>ul. Jesienna 18 58-301 Wałbrzych</div><div>tel.: +48 697 978 872 e-mail: w.czerwinski@yahoo.pl</div></div> <div></div>					
OPRACOWAŁ:	inż. Mateusz Czerwiński				
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Czerwiński				
INWESTOR:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Andersa 48 58-304 Wałbrzych				
OBIEKT:	budynek przy ul. Polnej 14 w Wałbrzychu				
TYTUŁ RYSUNKU:	elewacja tylna				
DATA:	24-10-2016	SKALA:	1:70	RYS/ILUŚĆ:	2/4