

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0701-0800	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		8,2	m2	8,200	
				RAZEM	8,200
2	KNR 4-01 0348-0300	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3	KNR 4-01 0422-0300	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczych stemplami	szt.		
		36	szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
4	kalkulacja indywidualna	Wykonanie konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg element podporowy -analogia	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
5	KNR 2-05 0208-0200	Montaż konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg - element podporowy	t		
		0,15	t	0,150	
				RAZEM	0,150
6	kalkulacja indywidualna	wnoszenie, cięcie i scalanie belek stalowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB100	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
8	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB100 - wymian	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 2-02 0120-0200	Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych, o grubości 1/2 cegły.	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
10	KNR 2-02 1015-0900	Skrzydła drzwiowe - drzwi piwniczne deskowe, dwukrotnie malowane farbą ftalową do gruntowania i farbą ftalową nawierzchniową /B.I.nr 8/96/- demontaż i montaż	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-01 0716-0400	Tynki wewnętrzne kat.III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie, podłozę z cegły, pustaków ceram.gazo-i pianobet.na stropach płaskich, pow.podłogi pomieszczeń ponad 5 m2	m2		
		8,2	m2	8,200	
				RAZEM	8,200
12	KNR 7-12 0101-0100	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych, stan wyjściowy powierzchni B	m2		
		25,2	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
13	KNR 7-12 0105-0100	Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej, rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł	m2		
		25,2	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
14	KNR 7-12 0206-0100	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania	m2		
		25,2	m2	25,200	
				RAZEM	25,200

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 7-12 0210-0101	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farba chlorokauczukowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dwukrotnie	m2		
		25,2	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
16	KNR 4-02 0308-0300	Demontaż rurociągów stalowych o średnicy 40-50 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
17	KNR 2-15 0303-0300	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach mieszkalnych, z rur o średnicy nominalnej 50 mm - przełożenie instalacji gazowej	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
18	KNR 2-15 0305-0100	Próba instalacji gazowej wewnętrznej dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych (na 1 lokal)	mies zk.		
		1	mies zk.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
20	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
21		Koszty składowania gruzu	t		
		0,6	t	0,600	
				RAZEM	0,600