

Remont dachu i kominów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont dachu i kominów					
1	KNR-W 4-01 0518-04 z.sz.2.3. 9909-04/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m ²	m ²		
		26,10 * 3,10	m ²	80,910	
				RAZEM	80,910
2	KNR-W 4-01 0518-05 z.sz.2.3. 9909-04/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m ² Krotność = 4	m ²		
		poz.1	m ²	80,910	
				RAZEM	80,910
3	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
		poz.1	m ²	80,910	
				RAZEM	80,910
4	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS dwuwarstwowe	m ²		
		poz.1	m ²	80,910	
				RAZEM	80,910
5	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle 10 x 10 cm	m		
		3,10 * 19	m	58,900	
				RAZEM	58,900
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		26,10 * 0,30	m ²	7,830	
				RAZEM	7,830
7	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - wiatrownice i pas blachy	m ²		
		32,30 * 0,35 + 26,10 * 0,30	m ²	19,135	
				RAZEM	19,135
8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		poz.1 * 0,004 + poz.2 * 0,004 * 4	m ³	1,618	
				RAZEM	1,618
9	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7	m ³		
		poz.8	m ³	1,618	
				RAZEM	1,618
10		Składowanie papy	t		
		poz.9 * 1,1	t	1,780	
				RAZEM	1,780