

Remont kominów
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont kominów					
1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna	m3		
		0,53 * 1,24 * 0,60	m3	0,394	
				RAZEM	0,394
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną	m2		
		(0,53 + 1,24) * 2 * 0,60	m2	2,124	
				RAZEM	2,124
4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe	m2		
		0,68 * 1,39	m2	0,945	
				RAZEM	0,945
5	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. do 6 mm	kg		
		poz.4 <m2> * 3 <kg/m2>	kg	2,835	
				RAZEM	2,835
6	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacyjnymi czapek kominowych	m2		
		poz.4	m2	0,945	
				RAZEM	0,945
7	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - przemurowanie kominów w części strychu (cegła budowlana pełna)	m3		
		0,53 * 1,20 * (0,30 + 2,56)	m3	1,819	
				RAZEM	1,819
8	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - przemurowanie kominów w części strychu (cegła budowlana pełna) - w lokalu nr 11	m3		
		0,53 * 1,24 * 2,12	m3	1,393	
				RAZEM	1,393
9	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - na strychu	m2		
		(0,53 + 1,24) * 2 * 2,56	m2	9,062	
				RAZEM	9,062
10	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach kominowych w części strychu	m2		
		poz.9	m2	9,062	
				RAZEM	9,062
11	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków	m2		
		poz.10	m2	9,062	
				RAZEM	9,062
12	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - na kominie w lokalu nr 11	m2		
		(0,53 + 1,24) * 2 * 2,12	m2	7,505	
				RAZEM	7,505
13	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach kominowych w lokalu nr 11	m2		
		poz.12	m2	7,505	
				RAZEM	7,505
14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.13	m2	7,505	
				RAZEM	7,505

Remont kominów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m2		
		poz. 14	m2	7,505	
				RAZEM	7,505
16	(0,70+1,20) *2*0,35	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - wokół komina	m2		
		(0,90 + 0,50) * 2 * 0,35	m2	0,980	
				RAZEM	0,980
17	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		poz. 16	m2	0,980	
				RAZEM	0,980
18	KNR 4-01 0504-05 z.sz. 2.3. 9909-01	Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej zakładkowej - powierzchnia do 10 m2 (wymiana na nową - 25%)	m2 przel. .pokr.		
		(0,53 + 1,20) * 2 * 1,00	m2 przel. .pokr.	3,460	
				RAZEM	3,460
19	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		poz. 2 + poz. 7 + poz. 8 + poz. 9 * 0,025 + poz. 12 * 0,025 + poz. 18 * 0,04 * 0,25	m3	4,055	
				RAZEM	4,055
20	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3		
		poz. 19	m3	4,055	
				RAZEM	4,055
21		Składowanie gruzu	t		
		poz. 20 * 1,5	t	6,083	
				RAZEM	6,083