

WYKONANIE WENTYLACJI W PIWNICY BUDYNKU GŁUSZYCKA 25 W WAŁBRZYCHU

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: WYKONANIE WENTYLACJI W PIWNICY BUDYNKU GŁUSZYCKA 25 W WAŁBRZYCHU					
1	KNR 4-01 0424-04	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym	miej sc.		
		4	miej sc.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym	miej sc.		
		1	miej sc.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2		
		0,5	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
4	kalk. własna	Kominy stalowe ocynk dwupłaszczyznowe 150/220 mm	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
5	kalk. własna	Kominy stalowe ocynk 150 mm - kanał wentylacyjny	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
6	kalk. własna	Kominy stalowe ocynk 150 mm - kształtki wentylacyjne	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 9-09 0405-01 analogia	Okładziny ściennie i obudowy w systemie Knauf W623 na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CD 60x27, pokrycie jednokrotne	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000