

			
		<div><div><div>1</div><div>IZOLACJA PIONOWA PRZECIWMILGOCIOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH – – DEZYNFЕКCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL – ODGRZYBIENIE PREPARATEM ODGRZYBIAJĄCYM – WARSTWA WYROWNAWCZA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ +2*DYSPERBIT – STYROPIAN EPS P 04 HYDROFOBOWY GR.5CM W PASIE SZEROKOŚCI 100CM – POWIĘZIE TERENU – FOLIA KUBEŁKOWA COKŁ – – DEZYNFЕКCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL – ODGRZYBIENIE PREPARATEM ODGRZYBIAJĄCYM – WARSTWA WYROWNAWCZA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ +2*DYSPERBIT – PŁYTKI KLINKIEROWE 25*6CM</div><div>2</div><div>ŚCIANA – DOOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO – SKŁUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFЕКCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWYŻNIAJĄCYM – WZMACNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX – STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM – TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GŁADKI BARIWONY W MASIE</div><div>3</div><div>OKNA PIWNICZNE – WYMIANA 5SZT WYMIANA NA OKNA Z PROFILU PCV, JEDNOSKRZYDŁOWE, UCHYLENE JEDNORAMOWE, W RAMY OKIENNE WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE KOLOR RAM–ORZECH CIEMNY DREWNOPODOBNE</div><div>4</div><div>OKNA W LOKALACH MIESZKAŁNYCH – WYMIANA PROFILE PCV, OKNA JEDNORAMOWE, WG OPISU NA ZESTAWIENIU STOLARKI W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE</div><div>5</div><div>OKNA W POM. SANITARNYCH – WYMIANA 6SZT. PROFILE PCV, JEDNORAMOWE, WG OPISU NA ZESTAWIENIU STOLARKI W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE</div><div>6</div><div>OKNA NA KŁATCE SCHODOWEJ– WYMIANA 3SZT. PROFILE PCV, JEDNORAMOWE, WG OPISU NA ZESTAWIENIU STOLARKI W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE</div><div>7</div><div>STOPNIE WEJŚCIOWE – REMONT BETON B20, OKŁADZINA Z PŁYTK KAMIENNYCH Z GRANITU STRZEGOMSKIEGO MŁOTKOWANEGO LUB PŁOMIENIOWANEGO. GR. PŁYT 3CM PORĘCZ Z PROFILU ZAMKNIĘTEGO, STAŁ NIERDZEWNA #42MM</div><div>8</div><div>OPASKA PRZECIWWODNA – SPADEK 2% OD BUDYNKU BETON B15, SZER. 50CM, GR. 15CM NA PODŁOŻU Z WARSTWY ODSĄCAJĄCEJ GR. 5CM</div><div>9</div><div>WENTYLACJA GRAWITACYJNA WYWIEWNA – – LIKWIDACJA KRATKI WENTYLACJI WYWIEWNEJ ZLOKALIZOWANYCH POD DACHEM – WYPROWADZENIE PONAD DACH WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WYWIEWNEJ PRZEZ STROP WENTYLOWANYCH POMIESZCZEN</div><div>10</div><div>ZADASZENIE WEJŚCIA – PROJEKTOWANE ZADASZENIE ŁUKOWE, POLIWĘGLAN KOMOROWY ZABUDOWANY W KONSTRUKCJI METALOWEJ WSPORCZEJ</div><div></div><div>OKNA DREWNIANE DO WYMIANY</div></div></div>	
		RURY SPUSTOWE – WYMIANA Z BLACHY STAŁOWEJ OCYNKOWANEJ 0,60–0,65MM	
		PARAPETY OKIENNE W OKNAH NA PARTERZE – WYMIANA PŁYTKI KLINKIEROWE, SZKLIWIONE, PARAPETOWE GRAFIT – CERRAD	
		KABLE TELETECHNICZNE – LUŻNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ W BRUZZIE POD DOOCIEPLENIEM	
		ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
		GMINA MIEJSCOWOŚĆ ULICA, NR	
		WALBRZYCH WALBRZYCH UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 18	
		DZIAŁKA NR: OBREB: NOWE MIASTO NR 21	331/1 INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANOWA UL. IGNACEGOW PADEREWSKIEGO 18
		STADIUM BRANŻA	DATA SKALA
		LISTOPAD 2017	NR RYSUNKU
		PB ARCH.	1:100 2/A

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA	
REMONT ELEWACJI Z DOOCIEPLENIEM ORAZ WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWMILGOCIOWEJ ŚCIAN BUDYNKU	
TYTUŁ. RYSUNKU	
ELEWACJA PŁN.–ZACH.      REMONT	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PROJEKTANT:	NR UPR.	PROJEKTANT	NR UPR.
ARCH. IWONA DZIEDZIC		ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU–F2/188/81	PROJEKTANT	NR UPR.
SPRWDZAJĄCY:		SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.
PROJEKTANT		PROJEKTANT	NR UPR.	PROJEKTANT	NR UPR.
SPRWDZAJĄCY:		SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
ARCH. iD. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 58–309 Webrzych ul. Boya–Zaleskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl	