1	COKÓŁ – CEGŁA KLINKIEROWA
2	ELEWACJA – TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY, CYKLINA
3	OBRAMOWANIA OKIENNE WYKONANE W TYNKU GŁADKIM
4	OKNA – DREWNIANE, KROSNOWE
5	DRZWI WEJŚCIOWE JEDNOSKRZYDŁOWE METALOWE, PŁYTOWE PRZESZKLONE, POKRYTE POWŁOKĄ MALARSKĄ
	OKNA Z PROFILI PCV, JEDNORAMOWE

RYNNY I RURY SPUSTOWE – BLACHA STALOWA, OCYNKOWANA
OBRÓBKI BLACHARSKIE – BLACHA STALOWA , OCYNKOWANA
PARAPETY – BLACHA STALOWA, POWLEKANA LUB BLACHA STALOWA OCYNKOWANA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARCH i.d. IWONA DZIEDZIC PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
58–309 Wałbrzych ul. Boya–Zelenskiego 49 e–mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU–F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
KONSTRUKCJA	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJACY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ORAZ WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ ŚCIAN BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA PŁD.–WSCH. INWENTARYZACJA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 18
DZIAŁKA NR: 331/1		INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
OBRĘB: NOWE MIASTO NR 21		UL. IGNACEGOW PADEREWSKIEGO 18

STADIUM	BRANZA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PW	ARCH.	GRUDZIEŃ 2017	1:100	1/INW