

Remont kominów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont kominów					
1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna	m3		
		0,77 * 0,52 * 2,85	m3	1,141	
				RAZEM	1,141
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną	m2		
		$(0,77 + 0,52) * 2 * 2,85 + (1,05 + 0,52) * 2 * 1,89$	m2	13,288	
				RAZEM	13,288
4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe	m2		
		0,85 * 0,60	m2	0,510	
				RAZEM	0,510
5	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. do 6 mm	kg		
		poz.4 <m2> * 3 <kg/m2>	kg	1,530	
				RAZEM	1,530
6	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacyjnymi czapek kominowych	m2		
		poz.4	m2	0,510	
				RAZEM	0,510
7	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - na strychu	m2		
		$(0,77 + 0,52) * 2 * 2 * 3,35 + (0,77 + 0,52) * 2 * 2 * 3,00 + (0,42 + 0,42 + 0,91) * 2 * 4,20$	m2	47,466	
				RAZEM	47,466
8	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach kominowych w części strychu	m2		
		poz.7	m2	47,466	
				RAZEM	47,466
9	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków	m2		
		poz.8	m2	47,466	
				RAZEM	47,466
10	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - wokół komina	m2		
		$(0,77 + 0,55) * 2 * 0,40$	m2	1,056	
				RAZEM	1,056
11	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		poz.10	m2	1,056	
				RAZEM	1,056
12	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów	m2		
		$(0,77 + 0,55) * 2 * 0,10$	m2	0,264	
				RAZEM	0,264
13	4,00 z.sz. 2.3. 9909-01	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki - powierzchnia do 10 m2 - ponowny montaż dachówki z odzysku	m2 przel. .pokr .		
		5,50 + 6,50	m2 przel. .pokr .	12,000	
				RAZEM	12,000

Remont kominów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		poz.2 + poz.7 * 0,025	m3	2,328	
				RAZEM	2,328
15	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		poz.14	m3	2,328	
				RAZEM	2,328
16		Składowanie gruzu	t		
		poz.15 * 1,5	t	3,492	
				RAZEM	3,492