

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - ściana	m2		
		4,97 * 2,78	m2	13,817	
				RAZEM	13,817
2	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz. 1	m2	13,817	
				RAZEM	13,817
3	KNR-W 2-02 0146-02 analogia	Docieplenie ścian bloczkami YTONG o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 40 cm	m2		
		poz. 1	m2	13,817	
				RAZEM	13,817
4	KNR 0-23 2612-06	Wyprawa cienkowarstwowa z zaprawy YTONG Multipor z wtopieniem warstwy siatki na ścianie	m2		
		poz. 3	m2	13,817	
				RAZEM	13,817
5	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych profilowanych	m		
		4,97	m	4,970	
				RAZEM	4,970
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz. 4	m2	13,817	
				RAZEM	13,817
7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m2		
		poz. 6	m2	13,817	
				RAZEM	13,817
8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		poz. 1 * 0,025	m3	0,345	
				RAZEM	0,345
9	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m3		
		poz. 8	m3	0,345	
				RAZEM	0,345
10	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz. 9 * 1,5	t	0,518	
				RAZEM	0,518