

Remont kominów
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont kominów					
1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna	m3		
		$0,40 * 0,66 * 1,25 * 2 + 0,67 * 0,67 * 1,35 * 2$	m3	1,872	
				RAZEM	1,872
2	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną	m2		
		$(0,40 + 0,66) * 2 * 1,25 * 2 + (0,67 + 0,67) * 2 * 1,35 * 2$	m2	12,536	
				RAZEM	12,536
3	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka czapek kominowych	m2		
		$0,54 * 0,80 * 2 + 0,81 * 0,81 * 2$	m2	2,176	
				RAZEM	2,176
4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe	m2		
		poz.3	m2	2,176	
				RAZEM	2,176
5	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. do 6 mm	kg		
		poz.4 <m2> * 3 <kg/m2>	kg	6,528	
				RAZEM	6,528
6	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacyjnymi czapek kominowych	m2		
		poz.4	m2	2,176	
				RAZEM	2,176
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		$(0,80 + 1,06) * 2 * 0,35 * 2 + (1,07 + 1,07) * 2 * 0,35 * 2$	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
8	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		poz.7	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
9	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów	m2		
		$(0,40 + 0,66) * 2 * 0,10 * 2 + (0,67 + 0,67) * 2 * 0,10 * 2$	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
10	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia wokół kominów	m2		
		16,00	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
11	KNR-W 4-01 0519-04	Obróbki z papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej modyfikowanej SBS	m2		
		$(1,00 + 1,22) * 2 * 0,50 * 2 + (1,27 + 1,27) * 2 * 0,50 * 2$	m2	9,520	
				RAZEM	9,520
12	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - na strychu	m2		
		$3,20 * 0,80 * 2 + 2,60 * 0,80 * 2$	m2	9,280	
				RAZEM	9,280
13	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach kominowych w części strychu	m2		
		poz.12	m2	9,280	
				RAZEM	9,280
14	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków	m2		
		poz.13	m2	9,280	
				RAZEM	9,280

Remont kominów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		poz. 1 + poz.3 * 0,07 + poz.12 * 0,025	m3	2,256	
				RAZEM	2,256
16	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.15	m3	2,256	
				RAZEM	2,256
17		Składowanie gruzu	t		
		poz.16 * 1,5	t	3,384	
				RAZEM	3,384