

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		roboty ogólnobudowlana			
1 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 STROP I ŚCIANY	m2		
		14,95 + 56,63 + 8,71 + 6,85 + 166,44	m2	253,580	
				RAZEM	253,580
2 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlow.nierówności pod przyklejenien siatki STROP I ŚCIANY	m2		
		253,58 - 14,95	m2	238,630	
				RAZEM	238,630
3 d.1	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		7,03	m2	7,030	
				RAZEM	7,030
4 d.1	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu żeliwnego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR-W 4-01 0443-03	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m2 dot. j.n.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR-W 4-01 0438-05	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych OSTATNIE PIĘTRO I ZEJSCIE DO PIWNICY	m2		
		4,81 + 3,38	m2	8,190	
				RAZEM	8,190
7 d.1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na trzcinie -na stropach płaskich . o pow. odbicia ponad 5 m2 STROP OSTATNIE PIĘTRO	m2		
		14,95	m2	14,950	
				RAZEM	14,950
8 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		142,48	m2	142,480	
				RAZEM	142,480
9 d.1	NNRNKB 202 2029-04	(z.XI) okładziny dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu OSTATNIE PIĘTRO	m2		
		14,95	m2	14,950	
				RAZEM	14,950
10 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 1 m2	m2		
		18,48	m2	18,480	
				RAZEM	18,480
11 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m2		
		18,48	m2	18,480	
				RAZEM	18,480
12 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod przyklejenie siatki wzmacniającej jednokrotne gruntowanie emulsją ŚCIANY,STROPY I LAMPERIA	m2		
		238,63 + 142,48	m2	381,110	
				RAZEM	381,110
13 d.1	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		86,69	m	86,690	
				RAZEM	86,690
14 d.1	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i stropach	m2		
		381,110	m2	381,110	
				RAZEM	381,110

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
16 d.1	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
17 d.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją pod tynk gipsowy pocieniany	m2		
		238,63	m2	238,630	
				RAZEM	238,630
18 d.1	KNR-W 2-02 0829-02	Tynki wewn. wapienne pocienione gr. 3-4 mm wykonywane ręcznie na stropach	m2		
		56,63	m2	56,630	
				RAZEM	56,630
19 d.1	KNR-W 2-02 0829-01	Tynki wapienne gr. 3-4 mm wykonywane ręcznie na ścianach i lamperii	m2		
		182,0 + 142,48	m2	324,480	
				RAZEM	324,480
20 d.1	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m2		
		9,38	m2	9,380	
				RAZEM	9,380
21 d.1	KNR-W 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 5 m2 w 1 miejscu PO LIKWIDACJI KRAT I UPRZEDNIO ZLIKWIDOWANYM OTWORZE DRZWIOWYM	m2		
		5,28	m2	5,280	
				RAZEM	5,280
22 d.1	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		12,06	m2	12,060	
				RAZEM	12,060
23 d.1	KNR-W 2-02 2008-01	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków PO OTWORZE DRZWIOWYM PARTER PRAWA STRONA	m2		
		2,46	m2	2,460	
				RAZEM	2,460
24 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m2		
		20,12	m2	20,120	
				RAZEM	20,120
25 d.1	KNR-W 4-01 0322-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		20,12	m2	20,120	
				RAZEM	20,120
26 d.1	KNR-W 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2		
		3,86	m2	3,860	
				RAZEM	3,860
27 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z okuciami i zamkiem	m2		
		13,54	m2	13,540	
				RAZEM	13,540
28 d.1	KNR-W 2-02 2008-02	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach DRZWI WYJŚCIOWE NA PODÓWRZE OBRAMOWANIE	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,96	m2	3,960	
				RAZEM	3,960
29 d.1	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 PIONY, INSTALACJE I INNE ELEMENTY	m2		
		12,53	m2	12,530	
				RAZEM	12,530
30 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjno - rewizyjnych w obudowach z płyt GK STROP	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		32,94	m	32,940	
				RAZEM	32,940
32 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		18,67	m2	18,670	
				RAZEM	18,670
33 d.1	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające pod płytki podesty+stopnie- grunt dyspersyjny	m2		
		39,26	m2	39,260	
				RAZEM	39,260
34 d.1	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze (pod okładzinę stopni płytkami)z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m2		
		39,26	m2	39,260	
				RAZEM	39,260
35 d.1	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub. o 10 mm KROTNOŚĆ 2	m2		
		39,26	m2	39,260	
				RAZEM	39,260
36 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw i wykładzin sztucznych	m2		
		42,16	m2	42,160	
				RAZEM	42,160
37 d.1	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB - stopnie i podesty	m2		
		42,16	m2	42,160	
				RAZEM	42,160
38 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
		22,36	m2	22,360	
				RAZEM	22,360
39 d.1	KNR-W 2-02 1125-01	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej	m2		
		19,81	m2	19,810	
				RAZEM	19,810
40 d.1	KNR-W 2-02 1125-04	Wykładziny stopni schodowych - okładziny krawędzi stopni schodowych	szt		
		56	szt	56,000	
				RAZEM	56,000
41 d.1	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane podesty i stopnie	m		
		50,17	m	50,170	
				RAZEM	50,170
42 d.1	KNR-W 2-02 1114-03	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną PODESTY I POSADZKI	m2		
		31,04	m2	31,040	
				RAZEM	31,040
43 d.1	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16,90	m2	16,900	
				RAZEM	16,900
44 d.1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		55,60	m	55,600	
				RAZEM	55,600
45 d.1	KNR-W 4-01 1301-04	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdobnych - UZUPEŁNIENIE DETALAMI TRALEK -WYRÓB KOWALSKI	szt		
		32	szt	32,000	
				RAZEM	32,000
46 d.1	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego -pochwyt z pręta stalowego przy zejściu do piwnicy	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
47 d.1	KNR-W 4-01 1301-03	Obsadzenie balustrady - pochwyty z rury - wyrób indywidualny	m		
		2,25	m	2,250	
				RAZEM	2,250
48 d.1	KNR-W 4-01 0324-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł-wg ustaleń-protokół w załączeniu	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
49 d.1	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		24,77	m2	24,770	
				RAZEM	24,770
50 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża STROP I SCIANYpod malowanie farbą emulsyjną - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		238,63	m2	238,630	
				RAZEM	238,630
51 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod tynk żywiczny - jednokrotne gruntowanie emulsją wysokoszczepną LAMPERIA	m2		
		142,48	m2	142,480	
				RAZEM	142,480
52 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		56,63	m2	56,630	
				RAZEM	56,630
53 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2		
		182	m2	182,000	
				RAZEM	182,000
54 d.1	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa cienkowarstwowa żywiczna typ MARMOLIT o fakturze fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		142,48	m2	142,480	
				RAZEM	142,480
55 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych i azurowych - ELEMENTY STALOWE SCHODÓW	m2		
		48,82	m2	48,820	
				RAZEM	48,820
56 d.1	KNR-W 4-01 0205-06	Uzupełnienie brakujących elementów stopni kamiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.1	KNR-W 4-01 0425-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych - kontener budowlany	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Instalacja kanalizacji			
59 d.2	KNR-W 4-01 0209-03	Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
60 d.2	KNR 4-02 0202-09	Wstawienie trojnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 150 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.2	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		15,90	m	15,900	
				RAZEM	15,900
62 d.2	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
64 d.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000