

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 0.40*4+1.20	m m	2.800	
				RAZEM	2.800
2	KNR-W 4-02 0310-02 analogia	Zaspawanie końcówki po demontażu rurociągu o śr. 25-32 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 2.80	m m	2.800	
				RAZEM	2.800
6	KNR-W 4-02 0304-05 analogia	Wstawienie monobloku o śr. 40 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami zeliwnymi o śr. 25-32 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 2.80/100	100 m 100 m	0.028	
				RAZEM	0.028
12	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 2.80	m m	2.800	
				RAZEM	2.800
13	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 2.80	m m	2.800	
				RAZEM	2.800