

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2		
		104	m2	104,000	
				RAZEM	104,000
2	KNR 4-04 0901-0500	Rynny drewniane do gruzu. Wykonanie rynny	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
3	KNR 4-04 0901-0600	Rynny drewniane do gruzu. Ustawienie rynny	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
4	KNR 4-04 0901-0700	Rynny drewniane do gruzu. Rozebranie rynny	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
5	KNR 4-04 0102-0500	Rozebranie murów i słupów z cegły powyżej terenu w budynkach o wysokości ponad 9m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		62,7	m3	62,700	
				RAZEM	62,700
6	KNR At - 17 0106-03	Cięcie piłą daiamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m2		
		4,14	m2	4,140	
				RAZEM	4,140
7	KNR-W 4-01 0312-0200	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych o grubości ponad 1 cegłę na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogaszone)	m3		
		0,9	m3	0,900	
				RAZEM	0,900
8	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
9	KNR 4-04 0509-0200	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
		31	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
10	KNR 4-04 0403-0400	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
		31	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
11	KNR 4-04 0403-0200	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deskowanie dachu na styk	m2		
		31	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
12	KNR 4-04 0404-0600	Rozebranie ścianek działowych drewnianych z dwóch warstw desek tynkowanych	m2		
		42,3	m2	42,300	
				RAZEM	42,300
13	KNR 4-04 0402-0400	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej. Odcinki biegu ponad 8 stopni	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNR 4-04 0405-0200	Rozebranie podłóg drewnianych białych na półpust	m2		
		89,1	m2	89,100	
				RAZEM	89,100
15	KNR 4-04 0405-0100	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		
		89,1	m2	89,100	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-04 0406-0100	Rozebranie zasypki stropowej	m2	RAZEM	89,100
		89,1	m2	89,100	
				RAZEM	89,100
17	KNR 4-04 0406-0300	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych	m2		
		89,1	m2	89,100	
				RAZEM	89,100
18	KNR 4-04 0406-0500	Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój	m		
		70,6	m	70,600	
				RAZEM	70,600
19	KNR 4-04 0406-0600	Stemplowanie zagrożonych stropów (jako oddzielna robota)	szt.		
		48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
20	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
21	7KNR 4-01 0354-0300	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
22	KNR 4-01 0307-0600	Przymurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, pęknięcie głębokości 1 1/2 cegły	m		
		10,5	m	10,500	
				RAZEM	10,500
23	KNR-W 4-01 0304-0100	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogaszone) - równanie powierzchni ogniomuru	m3		
		1,4	m3	1,400	
				RAZEM	1,400
24	KNR-W 4-01 0545-0800	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		2,8	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
25	KNR-W 4-01 0518-0600	Rozbiórka pierwszej warstwy pokrycia z papy na dachach betonowych	m2		
		9,1	m2	9,100	
				RAZEM	9,100
26	KNR-W 4-01 0518-0700	Rozbiórka następnej warstwy pokrycia z papy na dachach betonowych	m2		
		9,1	m2	9,100	
				RAZEM	9,100
27	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro - profilowanie spadków dachu	m2		
		30,6	m2	30,600	
				RAZEM	30,600
28	KNR 2-02 1102-0300	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - profilowanie spadków dachu Krotność = 5	m2		
		30,6	m2	30,600	
				RAZEM	30,600
29	NNRNKB 2- 02U 0161- 0100	Obsadzenie na murze prefabrykowanych płyt granitowych o wymiarach 46cm x 65cm x 5,5cm - czapki granitowe	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		16,6	m2	16,600	
				RAZEM	16,600
31	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.	m2		
		8,9	m2	8,900	
				RAZEM	8,900
32	KNR-W 2-02 0504-0200	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2		
		30,6	m2	30,600	
				RAZEM	30,600
33	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)	m2		
		16,6	m2	16,600	
				RAZEM	16,600
34	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		81,5	m3	81,500	
				RAZEM	81,500
35	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		81,5	m3	81,500	
				RAZEM	81,500
36		Koszty składowania gruzu	t		
		127	t	127,000	
				RAZEM	127,000