

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		35,6	m2	35,600	
				RAZEM	35,600
2	KNR 4-01 0426-0400	Rozebranie obicia ścian płytami wiórowo-cementowymi i spiłnionymi analogia demontaż płyt paździerzowych z posadzki	m2		
		35,6	m2	35,600	
				RAZEM	35,600
3	KNR 4-04 0405-0200	Rozebranie podłóg drewnianych białych na półpust	m2		
		35,6	m2	35,600	
				RAZEM	35,600
4	KNR 4-04 0405-0400	Rozebranie legarów	m		
		38,2	m	38,200	
				RAZEM	38,200
5	KNR 4-01 0106-0100	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3		
		1,8	m3	1,800	
				RAZEM	1,800
6	KNR 2-02 1101-0100	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego	m3		
		1,8	m3	1,800	
				RAZEM	1,800
7	KNR-W 2-02 0504-0200	Dwuwarstwowa izolacja papą termozgrzewalną	m2		
		43,6	m2	43,600	
				RAZEM	43,600
8	KNR 2-02 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa.	m2		
		35,6	m2	35,600	
				RAZEM	35,600
9	KNR 2-02 0609-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa.	m2		
		35,6	m2	35,600	
				RAZEM	35,600
10	KNR 2-02 1102-0200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko.	m2		
		35,6	m2	35,600	
				RAZEM	35,600
11	KNR 2-02 1102-0300	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. Krotność = 3	m2		
		35,6	m2	35,600	
				RAZEM	35,600
12	KNR 2-02 1106-0700	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową.	m2		
		35,6	m2	35,600	
				RAZEM	35,600
13	KNR 2-02 1112-0502	Posadzki z wykładziny rulonowej PCW na kleju winylowym Polacet, bez warstwy izolacyjnej.	m2		
		18,4	m2	18,400	
				RAZEM	18,400
14	KNR 2-02 1113-0700	Listwy przyściennie z polichlorku winylu, zgrzewane.	m		
		15,2	m	15,200	
				RAZEM	15,200

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-I 0-12 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej	m2		
		17,2	m2	17,200	
				RAZEM	17,200
16	KNR-I 0-12 1118-0800	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą	m2		
		17,2	m2	17,200	
				RAZEM	17,200
17	KNR-I 0-12 1120-0500	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm, wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą	m		
		19	m	19,000	
				RAZEM	19,000
18	kalkulacja indywidualna	wynoszenie i wnoszenie mebli, magazynowanie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		5,4	m3	5,400	
				RAZEM	5,400
20	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		5,4	m3	5,400	
				RAZEM	5,400
21		Koszty składowania gruzu	t		
		9,1	t	9,100	
				RAZEM	9,100