

Remont kominów
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont kominów					
1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna	m3		
		0,40 * 1,20 * 2,20	m3	1,056	
				RAZEM	1,056
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną	m2		
		(0,40 + 1,20) * 2 * 2,20	m2	7,040	
				RAZEM	7,040
4	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2		
		1,40 * 0,60	m2	0,840	
				RAZEM	0,840
5	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe	m2		
		1,40 * 0,60	m2	0,840	
				RAZEM	0,840
6	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg		
		poz.5 <m2> * 3 <kg/m2>	kg	2,520	
				RAZEM	2,520
7	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacnymi ścian i czap kominowych - środek gruntujący STOCRYL firmy STO	m2		
		poz.3 + poz.5	m2	7,880	
				RAZEM	7,880
8	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - przemurowanie kominów w części strychu (cegła budowlana pełna)	m3		
		0,40 * 1,20 * 1,50	m3	0,720	
				RAZEM	0,720
9	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach kominowych w części strychu	m2		
		(0,40 + 1,20) * 2 * 1,50	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
10	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków	m2		
		poz.9	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
11	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - wokół komina	m2		
		(0,60 + 1,20) * 2 * 0,40	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
12	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		poz.11	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
13	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów	m2		
		(0,60 + 1,20) * 2 * 0,10	m2	0,360	
				RAZEM	0,360
14	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu przy kominie	m2		
		6,00	m2	6,000	
				RAZEM	6,000

Remont kominów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	4,00 z.sz. 2.3. 9909-01	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki - powierzchnia do 10 m2 - nowa dachówka	m2 przel. .pokr .		
		6,00	m2 przel. .pokr .	6,000	
				RAZEM	6,000
16	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m		
		1,7	m	1,700	
				RAZEM	1,700
17	KNR 2-22 0702-05	Ułożenie ław kominiarskich drewnianych	m		
		1,7	m	1,700	
				RAZEM	1,700
18	KNR-W 4-01 0324-01	Demontaż i ponowny montaż wspornika do zamocowania ławy kominiarskiej na kominie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		2,50	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
20	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.19	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
21		Składowanie gruzu	t		
		poz.20 * 1,5	t	3,750	
				RAZEM	3,750