

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		12,5	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
2	KNR 4-01 0427-0500	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m2		
		15,9	m2	15,900	
				RAZEM	15,900
3	KNR 4-01 0422-0300	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczych stemplami	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
4	kalkulacja indywidualna	Wykonanie konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg element podporowy -analogia	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNR 2-05 0208-0200	Montaż konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg - element podporowy	t		
		0,2	t	0,200	
				RAZEM	0,200
6	kalkulacja indywidualna	wnoszenie, cięcie i scalanie belek stalowych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
7	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB120	m		
		32,3	m	32,300	
				RAZEM	32,300
8	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB100 - wymian	m		
		7,2	m	7,200	
				RAZEM	7,200
9	KNR-I 19-01 0407-0700	Ściany drewniane. Drewno - deski gładkie grubości 25 mm - ścianki działowe komórek piwnicznych- materiał odzysk	m2		
		15,9	m2	15,900	
				RAZEM	15,900
10	KNR 2-02 1015-0900	Skrzydła drzwiowe - drzwi piwniczne deskowe, dwukrotnie malowane farbą ftalową do gruntowania i farbą ftalową nawierzchniową /B.I.nr 8/96/- demontaż i montaż	m2		
		9,6	m2	9,600	
				RAZEM	9,600
11	KNR 4-01 0711-1400	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap-gasz./na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach, spocznik. schod. podł. oż e z cegły, pustak. cer. jedno miej. -2m2	m2		
		12,5	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
12	KNR 7-12 0101-0100	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych, stan wyjściowy powierzchni B	m2		
		39,8	m2	39,800	
				RAZEM	39,800
13	KNR 7-12 0105-0100	Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej, rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł	m2		
		39,8	m2	39,800	
				RAZEM	39,800
14	KNR 7-12 0206-0100	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania	m2		
		39,8	m2	39,800	
				RAZEM	39,800

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 7-12 0210-0101	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farba chlorokauczukowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dwukrotnie	m2		
		39,8	m2	39,800	
				RAZEM	39,800
16	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
17	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
18		Koszty składowania gruzu	t		
		0,6	t	0,600	
				RAZEM	0,600