

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR 2-17 0156-02	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) do 2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 0706-05	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4	kalk. własna	Rura wentylacyjna z blachy kwasoodpornej dwuściennej o średn. 150/225 = 1 mb wraz z montażem	mb		
		4,50 + 4,50	mb	9,000	
				RAZEM	9,000
5	kalk. własna	Pozostałe elementy wentylacji wywiewnej stalowej kwasoodpornej dwuściennej: -trójkąt -dwa kolana -wyczystka -skraplacz -podstawa dachowa -parasol -wywietrznik	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
7	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż uchwytów i obejm rur wentylacyjnych z płaskownika	szt		
		<do montażu rury wentylacyjnej> 2 + 2	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1 + 1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9		Odbiór przez służby kominiarskie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		poz. 1 * 0,30 * 0,30 * 0,50	m3	0,135	
				RAZEM	0,135
11	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m3		
		poz. 10	m3	0,135	
				RAZEM	0,135
12	kalk. własna	Składowanie gruzu na wysypisku	t		
		poz. 11 * 1,50	t	0,203	
				RAZEM	0,203