

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
1	WKNR W402-03-14-05-00	Demontaż kurka gazowego fi 15-50 mm w instalacji	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR 402-03-09-02-00	Demontaż podejścia do gazomierza z rurą przyłączeniową fi 25 mm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR 402-03-08-02-00	Demontaż rurociągu stalowego fi 25-32 mm	metr		
		14	metr	14,000	
				RAZEM	14,000
4	KNR 402-03-08-03-00	Demontaż rurociągu stalowego fi 40-50 mm	metr		
		11	metr	11,000	
				RAZEM	11,000
5	CEN 402-03-06-03-00	Demontaż gazomierza (Analogia)	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		2,5	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
7	CEN 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km krotność=10	m3		
		2,5	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
8	KNR 215-03-03-02-00	Rurociąg stalowy Z/S na ścianach w budynkach mieszkalnych fi 40	metr		
		11	metr	11,000	
				RAZEM	11,000
9	KNR 215-03-03-01-00	Rurociąg stalowy Z/S na ścianach w budynkach mieszkalnych fi 32	metr		
		4	metr	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNR 215-03-03-01-00	Rurociąg stalowy Z/S na ścianach w budynkach mieszkalnych fi 25 analogia	metr		
		5	metr	5,000	
				RAZEM	5,000
11	WKNR W219-02-04-04-00	Kształtka stalowa fi 40	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
12	WKNR W219-02-04-03-00	Kształtka stalowa fi 32	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
13	WKNR W219-02-04-02-00	Kształtka stalowa fi 25	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
14	WKNR W215-03-08-02-00	Podejście obustronne do gazomierza na ścianach murowanych fi 25	kmpl		
		4	kmpl	4,000	
				RAZEM	4,000
15	WKNR W215-03-08-02-00	Montaż stelaża do gazomierza (analogia)	kmpl		
		4	kmpl	4,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 215-03-10-02-00	Kurek gazowy kulowy fi 25	szt	RAZEM	4,000
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
17	KNR 215-01-20-01-00	Szafka gazowa naścienna wentylowana na gazomierz	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
18	WKNR W215-03-07-02-00	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu. Instalacja z rur stalowych śr. do 50mm przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych. Krotność = 2.	kmpl		
		1	kmpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 712-01-01-04-00	Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc fi do 57 $11,0*0,125+4,0*0,1+5,0*0,0785=2,2m^2$	m2		
		2,2	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
20	KNR 712-01-05-04-00	Odtłuszczanie rurociągów	m2		
		2,2	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
21	KNR 712-02-01-04-00	Malowanie pędzlem ruroc fi do 57 f.olej grunt p-rdzewną	m2		
		2,2	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
22	KNR 712-02-09-04-00	Malowanie pędzlem ruroc fi do 57 f.olejną nawierz og stos	m2		
		2,2	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
23	WKNR W219-01-24-01-00	Montaż izolującego połączenia kołnierзовego fi 40 przeciw prądom błądzącym	kmpl		
		1	kmpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		ROBOTY BUDOWLANE			
24	MAT 5060161	Dopłata materiałowa za tuleje przepustowe z rur stalowych dn65 2szt, dn50 1szt, dn32 4szt	metr		
		3	metr	3,000	
				RAZEM	3,000
25	KNR 401-07-06-05-00	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebiecia o pow do 0,25 m2	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
26	KNR 401-07-06-07-00	Uzupełnienie na stropach tynkiem cementowo-wapiennym przebiecia o pow do 0,25 m2	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000