

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0701-0800	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		12,5	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
2	KNR 4-01 0348-0300	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		39,9	m2	39,900	
				RAZEM	39,900
3	KNR 4-01 0422-0300	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczych stemplami	szt.		
		56	szt.	56,000	
				RAZEM	56,000
4	kalkulacja indywidualna	Wykonanie konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg element podporowy -analogia	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
5	KNR 2-05 0208-0200	Montaż konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg - element podporowy	t		
		0,09	t	0,090	
				RAZEM	0,090
6	kalkulacja indywidualna	wnoszenie, cięcie i scalanie belek stalowych	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
7	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB120	m		
		40,2	m	40,200	
				RAZEM	40,200
8	KNR 4-01 0716-0400	Tynki wewnętrzne kat.III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie, podłozę z cegły, pustaków ceram.gazo-i pianobeton na stropach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń ponad 5 m2	m2		
		12,5	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
9	KNR 2-02 0120-0200	Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych, o grubości 1/2 cegły.	m2		
		39,9	m2	39,900	
				RAZEM	39,900
10	KNR 2-02 1015-0900	Skrzydła drzwiowe - drzwi piwniczne deskowe, dwukrotnie malowane farbą ftalową do gruntowania i farbą ftalową nawierzchniową /B.I.nr 8/96/- demontaż i montaż	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
11	KNR 7-12 0101-0100	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennej, stan wyjściowy powierzchni B	m2		
		36,2	m2	36,200	
				RAZEM	36,200
12	KNR 7-12 0105-0100	Odtłuszczenie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej, rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł	m2		
		36,2	m2	36,200	
				RAZEM	36,200
13	KNR 7-12 0206-0100	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania	m2		
		36,2	m2	36,200	
				RAZEM	36,200
14	KNR 7-12 0210-0101	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczukową nawierzchniową ogólnego stosowania dwukrotnie	m2		
		36,2	m2	36,200	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	36,200
15	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		5,1	m3	5,100	
				RAZEM	5,100
16	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		5,1	m3	5,100	
				RAZEM	5,100
17		Koszty składowania gruzu	t		
		9,4	t	9,400	
				RAZEM	9,400