

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		KLATKA BEZ NAPRAWY - WYMIANY BIEGU NA STRYCH			
1 d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m2		
		11,70	m2	11,700	
				RAZEM	11,700
2 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach, ościeżach o pow.odbicia ponad 5 m2 ŚCIANY POD MALOWANIE I LAMPERIE+OŚCIEŻA	m2		
		125,17 + 87,53 + 3,90 + 7,30	m2	223,900	
				RAZEM	223,900
3 d.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	demontaz skrzydła drzwiowego z wykucim z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		0,7 * 2,1 + 0,8 * 2,1	m2	3,150	
				RAZEM	3,150
5 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,7 * 2,1 + 0,8 * 2,1	m2	3,150	
				RAZEM	3,150
6 d.1	KNR-W 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU I WYJŚCIOWE NA PODWÓRZE	m2		
		1,88 * 2,8 + 2,1 * 1,65	m2	8,729	
				RAZEM	8,729
7 d.1	KNR 4-01 0919-28	Wymiana zamków skrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1	kalkulacja własna	Drzwi wejściowe i wyjściowe bo budynku - czyszczenie mechaniczne -szlifowanie, usuwanie resztek farby po opaleniu ,uzupełnienia brakujących ozdóbników drewnianych,szpachlowanie,malowanie farbami do drewna specjalnego przeznaczenia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1	KNR-W 4-01 0402-02 analogia	Rozerwanie jednostronnego odeskowania ścian z desek niestuganych o grubości 25 mm z drzwiami i stojakami - PODDASZE LEWA STRONA NA WPROST SCHODÓW	m2		
		2,5 * 3,1	m2	7,750	
				RAZEM	7,750
11 d.1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m2		
		7,75 - 2,05 * 0,8	m2	6,110	
				RAZEM	6,110
12 d.1	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych	m2		
		2,9 * 0,80	m2	2,320	
				RAZEM	2,320
13 d.1	NNRNKB 202 2029-04	(z.XI) okładziny dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu (płyta ognioodporna)	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m2		
		2 * (1,1 * 1,45)	m2	3,190	
				RAZEM	3,190
15 d.1	kalkulacja własna	naprawa drewnianego biegu schodowego na poddasze	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych wewnętrznych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie podokienników zewnętrznych stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod przyklejenie siatki - jednokrotne gruntowanie emulsją STROP+ŚCIANY	m2		
		235,67	m2	235,670	
				RAZEM	235,670
19 d.1	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach, stropie i ościeżach	m2		
		235,67	m2	235,670	
				RAZEM	235,670
20 d.1	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		167,82	m	167,820	
				RAZEM	167,820
21 d.1	KNR-W 2-02 0808-05	Tynki wewn. wapienne wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o szer. 15 cm	m2		
		11,20	m2	11,200	
				RAZEM	11,200
22 d.1	KNR-W 2-02 0829-02 analogia	Tynki wewn. wapienne pocienione gr. 3-4 mm wykonywane ręcznie na stropach	m2		
		11,70	m2	11,700	
				RAZEM	11,700
23 d.1	KNR-W 2-02 0829-04 analogia	Tynki wewn. wapienne pocienione gr. 3-4 mm wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		87,53 + 125,17	m2	212,700	
				RAZEM	212,700
24 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie farbą emulsyjną strop i ściany - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		70,31 + 125,17	m2	195,480	
				RAZEM	195,480
25 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		70,31	m2	70,310	
				RAZEM	70,310
26 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		125,17	m2	125,170	
				RAZEM	125,170
27 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładziny lamperii - MARMOLIT - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		87,53	m2	87,530	
				RAZEM	87,530
28 d.1	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowieńcowa żywiczna MARMOLIT o fakturze o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		87,53	m2	87,530	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	87,530
29 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PODESTY	m2		
		32,08	m2	32,080	
				RAZEM	32,080
30 d.1	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB	m2		
		32,08 + 10,96	m2	43,040	
				RAZEM	43,040
31 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		32,08	m2	32,080	
				RAZEM	32,080
32 d.1	KNR 2-02 1114-05	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - płytki PCW	m2		
		10,96	m2	10,960	
				RAZEM	10,960
33 d.1	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane- podesty i stopnie	m		
		34,85 + 18,60	m	53,450	
				RAZEM	53,450
34 d.1	KNR-W 2-02 1125-04	Wykładziny stopni schodowych - okładziny krawędzi stopni schodowych LISTWA ZAKOŃCZENIOWA	m		
		42,80	m	42,800	
				RAZEM	42,800
35 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża kamiennego pod okładziny z płytek- oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		26,43	m2	26,430	
				RAZEM	26,430
36 d.1	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		26,43	m2	26,430	
				RAZEM	26,430
37 d.1	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki i okładziny z płytek z zaprawy samopoziomującej o gr. do 5 cm	m2		
		26,43	m2	26,430	
				RAZEM	26,430
38 d.1	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m2		
		26,43	m2	26,430	
				RAZEM	26,430
39 d.1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		24,05	m	24,050	
				RAZEM	24,050
40 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		34,33	m	34,330	
				RAZEM	34,330
41 d.1	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów policzki,cokołów),podnózków o wys.do 20 cm	m		
		24,08 + 3,0	m	27,080	
				RAZEM	27,080
42 d.1	KNR 4-01 1304-03	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników UZUPEŁNIENIE BALUSTRADY	m spoi ny		
		4	m spoi ny	4,000	
				RAZEM	4,000
43 d.1	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		9,88	m2	9,880	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,880
44 d.1	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą pochwytów drewnianych	m		
		13,40	m	13,400	
				RAZEM	13,400
45 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 + wsp.do R,bieg od spodu	m2		
		15,59 + 2,78	m2	18,370	
				RAZEM	18,370
46 d.1	KNR-W 4-01 1209-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki ścianek o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		18,0	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
47 d.1	KNR-W 4-01 0919-28	Wymiana zamków skrzynkowych z kpl kluczy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.1	KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Montaż płyty OSB gr 12 mm do istniejącej scinki dzałowej z jednoczesną rozbiórka zniszczonej i zawigoconej płyty pilśniowej PODDASZE	m2		
		7,21	m2	7,210	
				RAZEM	7,210
49 d.1	KNR-W 2-02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na ścianach mocowanych do podłoża	m2		
		7,21	m2	7,210	
				RAZEM	7,210
2		Wejście parter - posadzka			
50 d.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z płyt kamiennych i betonowych na podsypce - PODŁOGA TUNEL WEJŚCIOWY	m2		
		12,20	m2	12,200	
				RAZEM	12,200
51 d.2	KNR 2-31 0101-01 analogia	Wykonanie ręczne koryta w gruncie kat.I-IV głębok. do 20 cm	m2		
		12,20	m2	12,200	
				RAZEM	12,200
52 d.2	KNR-W 2-02 1103-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym	m3		
		12,20	m3	12,200	
				RAZEM	12,200
53 d.2	KNR 2-31 0111-01 analogia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub.podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		12,20	m2	12,200	
				RAZEM	12,200
54 d.2	KNR 2-31 0507-01	Wjazdy do bram z mieszanki betonowej zatartej na gładko	m2		
		12,20	m2	12,200	
				RAZEM	12,200
55 d.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		12,20	m2	12,200	
				RAZEM	12,200
56 d.2	KNR-W 4-01 0803-04 analogia	Cokolików cementowych o wys. 10 cm z zatarciem na ostro	m		
		12,61	m	12,610	
				RAZEM	12,610

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu zbudowanego rozbieranych elementów i innych odpadów budowlanych z jednoczesną opatą za składowanie i środowiskową	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Wymiana biegu schodowego			
58 d.3	kalkulacja indywidualna	Alternatywnie wymiana biegu schodowego drewnianego pomiędzy II p a poddaszem łącznie z balustradą w części konstrukcyjnej oraz wykończeniowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000