

LEGENDA:
- proj. instalacja wody zimnej
- proj. kanalizacja sanitarna prowadzona pod posadzką
- proj. kanalizacja sanitarna prowadzona w bruździe ściennej
- PW — pion wody zimnej
- PK — pion kanalizacji sanitarnej
- Tr — trójnik kanalizacji sanitarnej

UWAGA:
- Z uwagi na brak możliwości dokładnego zinwentaryzowania istniejących przewodów odporwadzających ścieki z poszczególnych pionów zaleca się wykonanie robót odkrywkowych pozwalających na określenie kierunku spływu ścieków, rzędną przewodów odpływowych i rzędną wyjścia ścieków z budynku.
- Rury wody zimnej prowadzić po ścianie w otulinach Thermaflex FRZ gr. 20mm.
- Rury wody zimnej prowadzić w bruzdach ściennych w otulinach podtynkowych Thermaflex Compact gr.13mm.
- Instalację wody zimnej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych.
- Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC i prowadzić ze spadkiem min. 2%.
- Na pionowych odcinkach instalacji kanalizacji sanitarnej 50cm nad posadzką piwnicy należy zamontować rewizję ø110 oraz redukcję ø110/160.
- Przy przejściu przez przegrody budowlane należy zastosować rury ochronne.
- Zawory podpionowe ø40 montować jako zawory odcinające ze złączką do węża.
- Zawór podpionowy dla pionu PW1 i PW4 zamontować na odcinku poziomym w bruździe ściennej. W celu umożliwienia dostępu do zaworu należy na bruździe zmontować drzwiczki rewizyjne o wymiarach 15x15cm.
- Istniejący główny wodomierz należy wyposażyć w filtr siatkowy oraz zawór antyskażeniowy typu BA o średnicy równej średnicy wodomierza.
- Zestaw wodomierza głównego montować w natynkowej szafce wodomierzowej o wymiarach 1000x450x250mm.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. Wysockiego 28 p. 23; 58-304 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06		Data: 16.03.2017
Asystent:	mgr inż. Anna Kusiak			
Temat:	"Przebudowa instalacji wodno–kanalizacyjnej w budynku mieszkalno–usługowym zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 174 w Wałbrzychu" dz. nr 27/8 obręb 41 Podgórze			Stadium: PB
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niepodległości 174 58–303 Wałbrzych			Skala: 1:100
Tytuł rys.:	RZUT PIWNICY – INSTALACJA WODY ZIMNEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ			Nr rys.: 1