

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe ognioochronne, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - sufity	m2		
		3,17 * 4,42	m2	14,011	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,011</b>
2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wejściowe	m2		
		1,99 * 2,49	m2	4,955	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,955</b>
3	KNR-W 2-02 1027-04 analogia	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 z ościeżnicą stalową	m2		
		poz.2	m2	4,955	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,955</b>
4	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z sztyldami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m2		
		poz.2 * 0,5 {wsp}	m2	2,478	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,478</b>
7	KNR 9-21 0101-04 z.sz. 2.3. uwaga pod tablicą	Ręczne czyszczenie i mycie sufitów oraz odtłuszczanie - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 - roboty na kłatkach schodowych - silne zanieczyszczenie	m2		
		2,45 * 3,15 + 5,48 * 2,13 + 2,96 * 3,17 + 5,40 * 2,02	m2	39,681	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,681</b>
8	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - pod tynki renowacyjne	m2		
		(5,40 + 2,02 + 5,40) * 2,49 + (0,78 + 6,59 + 6,59) * 3,00 + (2,04 + 3,13) * 2 * 2,49	m2	99,548	
				<b>RAZEM</b>	<b>99,548</b>
9	KNR-W 3 1201-04	Wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej - pod tynki renowacyjne	m2		
		poz.8	m2	99,548	
				<b>RAZEM</b>	<b>99,548</b>
10	KNR 0-39 0111-03	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, pierwsza warstwa z Cerinolu PG (Deitermann) - parter, WC, zejście do piwnicy	m2		
		poz.8	m2	99,548	
				<b>RAZEM</b>	<b>99,548</b>
11	KNR 0-39 0113-02	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny - paroprzepuszczalna powłoka malarska Eurolan Silikat	m2		
		poz.10	m2	99,548	
				<b>RAZEM</b>	<b>99,548</b>
12	KNR 4-01 0709-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na stropach	szt.		
		5	szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
13	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(3,17 + 4,42 + 3,17) * 3,03 + (4,42 + 3,54 + 1,00 + 3,15 + 5,48) * 2,58 + (3,17 + 3,11 + 4,10 + 5,40 + 2,00 + 5,40 + 3,00) * 2,49	m2	143,173	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	143,173
14	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.13	m2	143,173	
				RAZEM	143,173
15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity	m2		
		53,68	m2	53,680	
				RAZEM	53,680
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		79,77 + 65,44	m2	145,210	
				RAZEM	145,210
17	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		53,68	m2	53,680	
				RAZEM	53,680
18	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		79,77	m2	79,770	
				RAZEM	79,770
19	KNR-W 4-01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		65,44	m2	65,440	
				RAZEM	65,440
20	KNR-W 2-02 1035-04	Wykonanie i montaż balustrady drewnianej schodowej - poręcze profilowane 60x76 z drewna liściastego	m		
		1,16 + 2,11 + 3,15 + 1,04 + 1,85 + 2,50	m	11,810	
				RAZEM	11,810
21	TZKNBK XX 2101-01 analogia	Wymiana policzków prostych dla stopni schodów osadzanych w policzkach	m		
		1,85 + 1,04 + 3,15	m	6,040	
				RAZEM	6,040
22	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami	m2		
		poz.20 * 0,90	m2	10,629	
				RAZEM	10,629
23	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice i podstopnice	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
24	KNR 9-21 0102-01 z.sz. 2.3. uwaga pod tablicą analogia	Ręczne czyszczenie i mycie stopni schodów drewnianych - roboty na klatkach schodowych - silne zanieczyszczenie	m2		
		0,16 * 1,05 * 12	m2	2,016	
				RAZEM	2,016
25	KNR-W 4-01 0205-07	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2 - schody betonowe	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
26	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze na spoczniku betonowym z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		3,17 * 1,13	m2	3,582	
				RAZEM	3,582

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	KNR 4-01 1209-10	Dwustronne dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - w tym drzwi wejściowe do budynku	m2		
		$(1,00 * 1,70 + 1,00 * 2,00 * 2 + 1,99 * 2,49) * 2,75 \{wsp.\}$	m2	29,302	
				RAZEM	29,302
28	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne jednostronne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		$(1,00 * 1,70 + 1,00 * 2,00) * 1,75 \{wsp.\}$	m2	6,475	
				RAZEM	6,475
29	KNR 0-19 0930-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - z nawiewnikami	m2		
		$0,97 * 1,19 + 0,94 * 1,50$	m2	2,564	
				RAZEM	2,564
30	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 z nawiewnikami	m2		
		$0,97 * 1,67$	m2	1,620	
				RAZEM	1,620
31	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		
		$1,30 * 3$	m	3,900	
				RAZEM	3,900
32	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
33	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - zejście do piwnic i pomieszczenia WC	m2		
		{sufity} $0,78 * 3,14 + 2,04 * 3,13$	m2	8,834	
		A (Suma częściowa)	m2	8,834	
		{ściany} $(0,78 + 6,50 + 6,50) * 2,49 + (2,04 + 3,13) * 2 * 1,29$	m2	47,651	
		B (Suma częściowa)	m2	47,651	
				RAZEM	56,485
34	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity	m2		
		poz.33A	m2	8,834	
				RAZEM	8,834
35	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.33B	m2	47,651	
				RAZEM	47,651
36	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.34	m2	8,834	
				RAZEM	8,834
37	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.35	m2	47,651	
				RAZEM	47,651
38	KNR-W 4-01 1206-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem + gruntowanie - lamperie w WC	m2		
		$(2,04 + 3,13) * 2 * 1,20$	m2	12,408	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,408
39	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi do mieszkań	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
40	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		0,90 * 2,00 * 4	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
41	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,00 * 4	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
42	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
43	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z sztyldami	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
44	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m2		
		0,90 * 2,00 * 4 * 0,5 {wsp}	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
45	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze na posadzce (przy wejściu) z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - parter i pomieszczenia WC	m2		
		5,40 * 2,00 + 1,10 * 3,17 * 2 + 2,04 * 3,13	m2	24,159	
				RAZEM	24,159
46	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.45	m2	24,159	
				RAZEM	24,159
47	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe antypoślizgowe	m2		
		poz.46	m2	24,159	
				RAZEM	24,159
48	KNR 2-02 1121-01	Okladziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		0,30 * 1,05 * 14 + 0,16 * 1,05 * 14	m2	6,762	
				RAZEM	6,762
49	KNR 2-02 1121-05	Okladziny schodów z płytek gresowych antypoślizgowych 30x30 cm układanych na klej	m2		
		poz.48	m2	6,762	
				RAZEM	6,762
50	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB wyrównujących podłoże	m2		
		2,45 * 3,15 + 2,13 * 2,50	m2	13,043	
				RAZEM	13,043
51	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW - przemysłowa	m2		
		poz.50	m2	13,043	
				RAZEM	13,043
52	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB na stopniach schodowych	m2		
		0,30 * 1,05 * 14	m2	4,410	
				RAZEM	4,410
53	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa	m2		
		poz.52	m2	4,410	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,410
54	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.8 * 0,025 + poz.13 * 0,025	m3	6,068	
				RAZEM	6,068
55	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7	m3		
		poz.54	m3	6,068	
				RAZEM	6,068
56	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.55 * 1,5	t	9,102	
				RAZEM	9,102