

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : "Remont elewacji, budowa drenażu opaskowego wraz z izolacją pionową i poziomą ścian fundamnetowych dla budynku przy ul. Przebieg 3 w Wałbrzychu"  
ADRES INWESTYCJI : ul. Przebieg 3 w Wałbrzychu, dz. nr 245/5, 245/6, 243 obręb nr 21 Nowe Miasto  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa  
ADRES INWESTORA : ul. Przebieg 3, 58-300 Wałbrzych  
BRANŻA : Budowlana - izolacja pozioma

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sylwia Tchorowska  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
grudzień 2017

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Izolacja pozioma ścian fundamentowych</b>			
1 d.1	KNR 0-39 0101-05 Analogia	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości gr. 3 cegieł metodą iniekcji grawitacyjnej(system StoMurisol Micro) 50,00	m  m	  50,000	
				RAZEM	50,000

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	StoMurisol Micro (norma zużycia i cena zgodnie z dostawcą systemu)	dm <sup>3</sup>	80,0000
2.	wiertła	szt	2,0000
3.	Lance 00215-003 (norma zużycia i cena zgodnie z dostawcą systemu)	szt	400,0000
	RAZEM		

Słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset i 00/100 zł