

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 REMONT KOMINÓW					
1	KNR 2-02	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną	m ²		
d.1	0923-01	4*0.48*1.20*4+2*(0.48+2.30)*1.30+2*(0.80+0.60)*1.50*3	m ²	29.044	
				RAZEM	29.044
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-	m ²		
d.1	0701-02	lastrach o pow.odbicia do 5 m2 (4*0.48*4+2*(0.48+2.30)+2*(0.80+0.60)*3)*1.50	m ²	32.460	
				RAZEM	32.460
3	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków bet.,sia-	m ²		
d.1	0715-11	tek,plyt wiór.-cem.w piwnicach i na strychach(ściany i stropy) poz.2	m ²	32.460	
				RAZEM	32.460
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych,betonu,cegły i	m ²		
d.1	1501-01	drewna poz.2	m ²	32.460	
				RAZEM	32.460
2 REMONT DACHU PAPOWEGO					
5	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0519-04	9.2*13.6+17.5*13.6+5.3*2.5	m ²	376.370	
				RAZEM	376.370
6	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.2	0519-05	Krotność = 6 poz.5	m ²	376.370	
				RAZEM	376.370
7	KNR 4-01	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk	m ²		
d.2	0414-02	poz.5	m ²	376.370	
				RAZEM	376.370
8	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
d.2	0416-01	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR-W 2-02	Nadbitki - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2	0409-03 analogia	45.0*0.15*0.15	m ³	1.013	
				RAZEM	1.013
10	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
d.2	0501-01	poz.5	m ²	376.370	
				RAZEM	376.370
11	KNR-W 2-02	Pokrycie dachu styropapą gr. 15 cm	m ²		
d.2	0608-01 analogia	poz.5	m ²	376.370	
				RAZEM	376.370
12	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybóbójczą desek i płyt metodą smarowania prepa-	m ²		
d.2	0627-03	ratami solowymi poz.5	m ²	376.370	
				RAZEM	376.370
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie lakierobejcą okapu	m ²		
d.2	1210-10 analogia	45.0*0.5	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
3 RYNNY, RURY SPUSTOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE					
14	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	0535-04	46.0	m	46.000	
				RAZEM	46.000
15	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-	m		
d.3	0522-02	chy stalowej ocynkowanej poz.14	m	46.000	
				RAZEM	46.000
16	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	0535-06 rozdz.05 z.sz. 2.7.	26.0	m	26.000	
				RAZEM	26.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej poz.16	m m	 26.000	
				RAZEM	26.000
18 d.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.25*34.0 <pas nadrynnowy>	m ² m ²	 8.500	
				RAZEM	8.500
19 d.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.45*2*((0.48+0.48)*4+(0.48+2.30)+(0.80+0.60)*3) <obr. kominów> 0.25*45.0 <pas nadrynnowy> 0.35*(3*13.6+17.5) <obr. przy murze> 0.55*(2*13.6+17.5) <ogniomur> 0.30*13.6 <wiatrownice>	m ² m ² m ² m ² m ²	 9.738 11.250 20.405 24.585 4.080	
				RAZEM	70.058
20 d.3	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynko-wanej 0.30*13.6 <wiatrownice> 0.45*2*((0.48+0.48)*4+(0.48+2.30)+(0.80+0.60)*3) <obr. kominów> 0.35*(3*13.6+17.5) <obr. przy murze> 0.55*(2*13.6+17.5) <ogniomur>	m ² m ² m ² m ²	 4.080 9.738 20.405 24.585	
				RAZEM	58.808
21 d.3	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowa-nej 0.25*45.0 <pas nadrynnowy>	m ² m ²	 11.250	
				RAZEM	11.250
22 d.3	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowa-nej 0.10*2*((0.48+0.48)*4+(0.48+2.30)+(0.80+0.60)*3) <opaski na obr. kominów> 0.10*(3*13.6+17.5) <opaski na obr. przy murze>	m ² m ² m ²	 2.164 5.830	
				RAZEM	7.994
4 AKCESORIA DACHOWE					
23 d.4	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włączów kominarskich 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5 RUSZTOWANIE					
24 d.5	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 2.00*2.00	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
25 d.5	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.5	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 10 m 2*9.2*6.0	m ² m ²	 110.400	
				RAZEM	110.400
27 d.5	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 15 m 22.5*14.0	m ² m ²	 315.000	
				RAZEM	315.000
28 d.5	KNR 2-02 1613-01 r.16 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-kości do 10 m poz.26	m ² m ²	 110.400	
				RAZEM	110.400
29 d.5	KNR 2-02 1613-02 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-kości do 15 m Wykonanie uziomu sztucznego. poz.27	m ² m ²	 315.000	
				RAZEM	315.000
30 d.5		Czas pracy rusztowań grupy 1	r-g		
				RAZEM	0.000
6 WYWÓZ I SKŁADOWANIE PAPY					
31 d.6	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od-ległość 10 km	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.5*0.004*7	m ³	10.538	
				RAZEM	10.538
32 d.6		Składowanie papy	t		
		poz.31*1.50	t	15.807	
				RAZEM	15.807