

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze na posadzce z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		5,10 * 4,50 * 2	m2	45,900	
				RAZEM	45,900
2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(4,50 + 5,10) * 2 * 2,32 * 2	m2	89,088	
				RAZEM	89,088
3	KNR 4-01 0715-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów w piwnicach i na strychach (ściany i stropy)	m2		
		poz.2 + 5,10 * 4,50 * 2	m2	134,988	
				RAZEM	134,988
4	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - naprawa muru ceglanego	m2		
		6,00	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNR-W 2-02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m2		
		11 * 1,35 * 2,32 + 8 * 1,50 * 2,32	m2	62,292	
				RAZEM	62,292
6	KNR 4-01 0715-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów w piwnicach - na ściankach działowych	m2		
		16 * 1,50 * 2,32 + 22 * 1,35 * 2,32	m2	124,584	
				RAZEM	124,584
7	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścian i sufitu	m2		
		poz.3 + poz.6	m2	259,572	
				RAZEM	259,572
8	KNR 2-02 1015-09	Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie - drzwi ciesielskie pełne do komórki piwnicznych	m2		
		0,70 * 2,00 * 11 <szk.>	m2	15,400	
				RAZEM	15,400
9	KNR 4-01 0920-29	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - zawiasy	szt.		
		2 * 11	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
10	KNR 4-01 0920-34 analogia	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - wrzeciędz-skobel	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
11	KNR 0-19 0930-03	Wymiana okienek piwnicznych z nawiewnikami o pow. do 1,00 m2	m2		
		0,80 * 1,00 * 4	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
12	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		11 + 2	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
13	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.		
		11 + 2	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
14	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.2 * 0,02	m3	1,782	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,782
15	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7	m3		
		poz. 14	m3	1,782	
				RAZEM	1,782
16	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz. 15 * 1,5	t	2,673	
				RAZEM	2,673