

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla kominów w dachu drewnianym	miej sc.		
		2	miej sc.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	kalk. własna	Wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych z blachy kwasoodpornej w otulinie termicznej o średn. 150/225 l=1 mb ponad dach	mb		
		3,60 + 1,50	mb	5,100	
				RAZEM	5,100
3	kalk. własna	Pozostałe elementy wentylacji wywiewnej: - przejście dachowe - wyrzutnik + parasol 150/225	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-01 0504-04	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpówki 38,0x18,0	m2 przel. .pokr.		
		2 * 0,50	m2 przel. .pokr.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-01 0538-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi	m2		
		2 * 0,50	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Odbiór przez służby kominiarskie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		1 * 0,30 * 0,30 * 0,50	m3	0,045	
				RAZEM	0,045
8	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m3		
		0,045	m3	0,045	
				RAZEM	0,045
9	kalk. własna	Składowanie gruzu na wysypisku	t		
		0,045 * 1,50	t	0,068	
				RAZEM	0,068