

Remont kominów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont kominów					
1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna	m3		
		1,20 * 0,66 * 2,30 + 1,30 * 0,66 * 0,90	m3	2,594	
				RAZEM	2,594
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną	m2		
		(1,20 + 0,66) * 2 * 2,30 + (1,30 + 0,66) * 2 * 0,90	m2	12,084	
				RAZEM	12,084
4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe	m2		
		1,34 * 0,80	m2	1,072	
				RAZEM	1,072
5	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. do 6 mm	kg		
		poz.4 <m2> * 3 <kg/m2>	kg	3,216	
				RAZEM	3,216
6	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacnymi czapek kominowych	m2		
		poz.4	m2	1,072	
				RAZEM	1,072
7	KNR-W 4-01 1202-09	Usunięcie starych wapiennych powłok malarskich na ścianach kominowych na strychu	m2		
		(2,00 + 0,66) * 0,70 + 2 * (0,66 + 0,66) * 1,80	m2	6,614	
				RAZEM	6,614
8	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach kominowych w części strychu	m2		
		poz.7	m2	6,614	
				RAZEM	6,614
9	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków	m2		
		poz.8	m2	6,614	
				RAZEM	6,614
10	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - wokół komina	m2		
		2 * (1,70 + 0,66) * 0,35 + 2 * 2 * (1,70 + 0,66) * 0,10	m2	2,596	
				RAZEM	2,596
11	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		2 * (1,70 + 0,66) * 0,35	m2	1,652	
				RAZEM	1,652
12	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		2 * 2 * (1,70 + 0,66) * 0,10	m2	0,944	
				RAZEM	0,944
13	4,00 z.sz. 2.3. 9909-01	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki - powierzchnia do 10 m2 - ponowny montaż dachówki z odzysku(20%)	m2 przel. .pokr		
		3,00 * 2,00 - 1,70 * 0,66	m2 przel. .pokr	4,878	
				RAZEM	4,878
14		Demontaż i ponowny montaż membrany dachowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Remont kominów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
15	KNR AT-09 0104-04 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie metalowe	m		
		1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		poz.2	m3	2,594	
				RAZEM	2,594
17	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		poz.16	m3	2,594	
				RAZEM	2,594
18		Składowanie gruzu	t		
		poz.17 * 1,5	t	3,891	
				RAZEM	3,891