

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
<b>1</b>		<b>Ściana frontowa od ul. Pługa</b>			
1.1	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2		
		161	m2	161,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>161,000</b>
1.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m czas pracy rusztowania	m-g		
		95	m-g	95,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,000</b>
1.3	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		80,1	m2	80,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,100</b>
1.4	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach- tynki ościeży	m2		
		13	m2	13,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,000</b>
1.5	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		45,1	m2	45,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,100</b>
1.6	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		18,54	m2	18,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,540</b>
1.7	KNNR-W 3 1208-0100	Zmycie elewacji myjką ciśnieniową wodą	m2		
		117,2	m2	117,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>117,200</b>
1.8	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie preparatem StoPrim Grundex	m2		
		117,2	m2	117,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>117,200</b>
1.9	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz TKML	m2		
		117,2	m2	117,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>117,200</b>
1.10	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom. (balkony, loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		117,2	m2	117,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>117,200</b>
1.11	NNRNKB 2- 02U 0929- 0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale architektoniczne, gzymsy, opaski okienne (Orgbud W-wa)	m2		
		6,4	m2	6,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,400</b>
1.12	NNRNKB 2- 02U 0933- 0101	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich wykonane ręcznie wyprawą StoKlasyk (Orgbud) - detale architektoniczne	m2		
		6,4	m2	6,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,400</b>
1.13	NNRNKB 2- 02U 0937- 0200	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonane wyprawą tynkarską Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa)	m2		
		13	m2	13,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,000</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.14	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów, parapety	m2		
		18,54	m2	18,540	
				RAZEM	18,540
1.15	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni tynków	m2		
		136,6	m2	136,600	
				RAZEM	136,600
1.16	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		
		136,6	m2	136,600	
				RAZEM	136,600
1.17	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
1.18	KNR 2-02 0921-0200	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi, o wymiarach 25 x 6 cm - cokół	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
1.19	KNR 4-01 0307-0200	Przymurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, pęknięcie głębokości 1 cegły	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
1.20	KNR 4-01 0402-0200	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestruganych o grubości 25 mm - deski gzymsu okapowego	m2		
		8,2	m2	8,200	
				RAZEM	8,200
1.21	KNR 4-01 1210-1000	Dwukrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną, ścianek i elementów drewnianych o powierzchni ponad 1,0 m2	m2		
		8,2	m2	8,200	
				RAZEM	8,200
1.22	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		2,7	m3	2,700	
				RAZEM	2,700
1.23	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		2,7	m3	2,700	
				RAZEM	2,700
1.24	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		5,2	t	5,200	
				RAZEM	5,200
2		ściana tylna od ul. Pługa			
2.1	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2		
		92	m2	92,000	
				RAZEM	92,000
2.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m czas pracy rusztowania	m-g		
		67	m-g	67,000	
				RAZEM	67,000
2.3	202,4	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		74,6	m2	74,600	
				RAZEM	74,600

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.4	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach-tynki ościeży	m2		
		5,2	m2	5,200	
				RAZEM	5,200
2.5	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		2,51	m2	2,510	
				RAZEM	2,510
2.6	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
2.7	KNR 4-01 0354-0300	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna strychowe	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2.8	KNR-I 0-19 1022-0100	Okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 0,4 m2 obsadzone na kotwach stalowych, bez obróbki obsadzenia - okna strychowe	m2		
		2,3	m2	2,300	
				RAZEM	2,300
2.9	KNR 7-24 0130-0200	Wymiana klimatyzatora ściennego masie do 100 kg analogia Krotność = 1,5	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.10	KNR 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii.	m2		
		70,9	m2	70,900	
				RAZEM	70,900
2.11	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom. (balkony, loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		70,9	m2	70,900	
				RAZEM	70,900
2.12	KNR-I 0-33 0127-0500	Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Tynk gładki StoMiral Nivell- tynki ościeży	m2		
		5,2	m2	5,200	
				RAZEM	5,200
2.13	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		
		76,1	m2	76,100	
				RAZEM	76,100
2.14	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
2.15	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów, parapety	m2		
		2,51	m2	2,510	
				RAZEM	2,510
2.16	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		
		3,6	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
2.17	KNR 2-02 0921-0200	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi, o wymiarach 25 x 6 cm.	m2		
		3,6	m2	3,600	
				RAZEM	3,600

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.18	KNR 2-02 1101-0100	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego-opaska betonowa	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
2.19	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		1,6	m3	1,600	
				RAZEM	1,600
2.20	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		1,6	m3	1,600	
				RAZEM	1,600
2.21	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		3	t	3,000	
				RAZEM	3,000
3		ściana frontow od ul. Nowy Świat			
3.1	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2		
		287	m2	287,000	
				RAZEM	287,000
3.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m czas pracy rusztowania	m-g		
		135	m-g	135,000	
				RAZEM	135,000
3.3	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		184,5	m2	184,500	
				RAZEM	184,500
3.4	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach- tynki ościeży	m2		
		9,5	m2	9,500	
				RAZEM	9,500
3.5	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		45,9	m2	45,900	
				RAZEM	45,900
3.6	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		10,8	m2	10,800	
				RAZEM	10,800
3.7	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
3.8	KNNR-W 3 1208-0100	Zmycie elewacji myjką ciśnieniową wodą	m2		
		219,7	m2	219,700	
				RAZEM	219,700
3.9	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie preparatem StoPrim Grundex	m2		
		219,7	m2	219,700	
				RAZEM	219,700
3.10	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz TKML	m2		
		219,7	m2	219,700	
				RAZEM	219,700

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.11	NNRNKB 2-02U 0933-0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom.(balkony,loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		219,7	m2	219,700	
				RAZEM	219,700
3.12	NNRNKB 2-02U 0929-0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale architektoniczne, gzymsy, opaski okienne (Orgbud W-wa)	m2		
		11,8	m2	11,800	
				RAZEM	11,800
3.13	NNRNKB 2-02U 0933-0101	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich wykonane ręcznie wyprawą StoKlasyk (Orgbud) - detale architektoniczne	m2		
		11,8	m2	11,800	
				RAZEM	11,800
3.14	NNRNKB 2-02U 0937-0200	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonane wyprawą tynkarską Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa)	m2		
		9,5	m2	9,500	
				RAZEM	9,500
3.15	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów , parapety	m2		
		13,6	m2	13,600	
				RAZEM	13,600
3.16	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
3.17	KNR-I 0-33 0120-0701	Montaż gzymsów elewacyjnych StoDeco Bossensteine 2001 o powierzchni pow. 0,50 m2 z zastosowaniem farby zewnętrznej Sto Color S fein	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
3.18	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		
		236,2	m2	236,200	
				RAZEM	236,200
3.19	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		
		10,7	m2	10,700	
				RAZEM	10,700
3.20	KNR 2-02 0921-0200	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi, o wymiarach 25 x 6 cm.	m2		
		10,7	m2	10,700	
				RAZEM	10,700
3.21	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		4,8	m3	4,800	
				RAZEM	4,800
3.22	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		4,8	m3	4,800	
				RAZEM	4,800
3.23	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		9,2	t	9,200	
				RAZEM	9,200

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		ściana tylna od ul. Nowy Świat			
4.1	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2		
		134	m2	134,000	
				RAZEM	134,000
4.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m czas pracy rusztowania	m-g		
		72	m-g	72,000	
				RAZEM	72,000
4.3	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		104,1	m2	104,100	
				RAZEM	104,100
4.4	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach- tynki ościeży	m2		
		7,6	m2	7,600	
				RAZEM	7,600
4.5	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		3,2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
4.6	KNR 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii.	m2		
		102,8	m2	102,800	
				RAZEM	102,800
4.7	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom. (balkony, loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispe Klasyk (Orgbud)	m2		
		102,8	m2	102,800	
				RAZEM	102,800
4.8	KNR-I 0-33 0127-0500	Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Tynk gładki StoMiral Nivell- tynki ościeży	m2		
		7,6	m2	7,600	
				RAZEM	7,600
4.9	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		
		110,4	m2	110,400	
				RAZEM	110,400
4.10	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów , parapety	m2		
		3,2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
4.11	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		
		1,3	m2	1,300	
				RAZEM	1,300
4.12	KNR 2-02 0921-0200	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi, o wymiarach 25 x 6 cm.	m2		
		1,3	m2	1,300	
				RAZEM	1,300
4.13	KNR 2-02 1101-0100	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego-opaska betonowa	m3		
		0,2	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
4.14	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		2,2	m3	2,200	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,200
4.15	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		2,2	m3	2,200	
				RAZEM	2,200
4.16	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		4,2	t	4,200	
				RAZEM	4,200
5		tunel			
5.1	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		72	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
5.2	KNR 4-01 0307-0100	Przymurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, pęknięcie głębokości 1/2 cegły	m		
		6,43	m	6,430	
				RAZEM	6,430
5.3	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr. 15cm na zaprawie zbroj. i klejącej Sto- Klebermortel ( Baukleber) (roboty wykon. ręcznie)-sufit tunelu	m2		
		26,3	m2	26,300	
				RAZEM	26,300
5.4	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kółkami do ścian	szt.		
		104	szt.	104,000	
				RAZEM	104,000
5.5	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw. systemy ociepleń ścian "Sto"-płyty styrop. Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl. na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk. ręcz)	m2		
		26,3	m2	26,300	
				RAZEM	26,300
5.6	KNR-I 0-26 0640-0300	Powłoka pośrednia Sto Putzgrund pod tynk cienkowarstwowy	m2		
		26,3	m2	26,300	
				RAZEM	26,300
5.7	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)	m2		
		72	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
5.8	KNR-I 0-33 0126-0200	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K - uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		98,3	m2	98,300	
				RAZEM	98,300
5.9	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		
		98,3	m2	98,300	
				RAZEM	98,300
5.10	KNR 2-02 0921-0200	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi, o wymiarach 25 x 6 cm.	m2		
		8,6	m2	8,600	
				RAZEM	8,600
5.11	N.Z. 2-31U 0002-0100	Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm, na podsypce z piasku grubości 5 cm (zeszyt 5/94)	m2		
		26,3	m2	26,300	
				RAZEM	26,300
5.12	KNR 2-31 0810-0300	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Grubość nawierzchni 12 cm	m2		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		26,3	m2	26,300	
				RAZEM	26,300
5.13	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		5,1	m3	5,100	
				RAZEM	5,100
5.14	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		5,1	m3	5,100	
				RAZEM	5,100
5.15	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		9,8	t	9,800	
				RAZEM	9,800