

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		<b>Remont klatki schodowej</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - klatka schodowa i strych	m2		
		120,00	m2	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
2 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.1	m2	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
3 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany	m2		
		231,00	m2	231,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>231,000</b>
4 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		50,00	m2	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
5 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności gładzią wapienną Kreisel 660 - ściany	m2		
		poz.3	m2	231,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>231,000</b>
6 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.3 + poz.4	m2	281,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>281,000</b>
7 d.1	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.6	m2	281,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>281,000</b>
8 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufity	m2		
		169,48	m2	169,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>169,480</b>
9 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności gładzią wapienną Kreisel 660 - sufity	m2		
		poz.8	m2	169,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>169,480</b>
10 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity	m2		
		poz.9	m2	169,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>169,480</b>
11 d.1	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.10	m2	169,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>169,480</b>
12 d.1	KNR 4-01 1208-02 lamperia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - klatki schodowej	m2		
		135,90	m2	135,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,900</b>
13 d.1	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m2		
		135,90	m2	135,900	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	135,900
14 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.12	m2	135,900	
				RAZEM	135,900
15 d.1	KNR-W 4-01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		poz.14	m2	135,900	
				RAZEM	135,900
16 d.1	KNR 4-01 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - drzwi wejściowe do budynku dwuskrzydłowe	m2		
		1,40 * 2,50 * 2,75 <wsp.>	m2	9,625	
				RAZEM	9,625
17 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie stolarki i zeszkobanie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną stolarki.	m2		
		poz.16	m2	9,625	
				RAZEM	9,625
18 d.1	KNR 4-01 1302-01	Naprawa i regulacja zamków w drzwiach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1	KNR 4-01 1302-01 analogia	Regulacja zawiasów w drzwiach	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
20 d.1	KNKRB 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wzmocnionych - od podwórka	m2		
		1,40 * 2,50	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
21 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych do WC	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
22 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		0,70 * 2,00 * 8	m2	11,200	
				RAZEM	11,200
23 d.1	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,70 * 2,00 * 8	m2	11,200	
				RAZEM	11,200
24 d.1	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
25 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szyldami	kpl		
		8	kpl	8,000	
				RAZEM	8,000
26 d.1	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m2		
		0,70 * 2,00 * 8 * 0,5 <wsp>	m2	5,600	
				RAZEM	5,600

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m2		
		1,45 * 1,60 * 3 <szt.>	m2	6,960	
				RAZEM	6,960
28 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		
		1,50 * 3 <szt.>	m	4,500	
				RAZEM	4,500
29 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
30 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych na strych i do pralni	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.1	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.1	KNR 4-01 0426- 04+0427-05 analogia	Rozebranie ścianki działowej z płyt wraz z konstrukcją z łat i rygli	m2		
		1,90 * 2,20 * 2	m2	8,360	
				RAZEM	8,360
33 d.1	KNR-W 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02	m2		
		poz.32	m2	8,360	
				RAZEM	8,360
34 d.1	KNR AT-02 2059-03	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt g-k o gr. 10 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - na strych i do pralni	m2		
		0,90 * 2,00 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
36 d.1	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,00 * 4	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
37 d.1	KNR 4-01 0920-24	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
38 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z sztyldami	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
39 d.1	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m2		
		0,90 * 2,00 * 4 * 0,5 <wsp>	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
40 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		70,0	m	70,000	
				RAZEM	70,000

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.1	KNR 0-19 0930-01	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 - z nawiewnikami w WC	m2		
		0,40 * 0,60 * 4	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
42 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zeszkobanie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną	m2		
		25,90	m2	25,900	
				RAZEM	25,900
43 d.1	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi brudników schodów o szer. do 20 cm	m		
		11,00	m	11,000	
				RAZEM	11,000
44 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		4,00	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
45 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.44	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
46 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.45	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
47 d.1	KNR 2-02 0923-02 wycena indywidualna	Naprawa posadzki z płytek	m2		
		5,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
48 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - nieczynne drzwi do WC na parterze	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		0,21	m3	0,210	
				RAZEM	0,210
50 d.1	KNR-W 4-01 0415-05 analogia	Naprawa podłogi z desek o grubości 25 mm - na strychu	m2		
		5,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
2		<b>Wymiana pionów</b>			
51 d.2	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śred. 75 mm na klatce schodowej	m		
		25,0	m	25,000	
				RAZEM	25,000
52 d.2	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową - montaż pionu kanalizacyjnego	m		
		poz.51	m	25,000	
				RAZEM	25,000
53 d.2	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9,0	m	9,000	
				RAZEM	9,000
54 d.2	KNR 2-15 0205-02	Montaż rur z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		poz.53	m	9,000	
				RAZEM	9,000
3		Wywóz i składowanie gruzu			
55 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.1 * 0,025 + poz.44 * 0,025	m3	3,100	
				RAZEM	3,100
56 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.55	m3	3,100	
				RAZEM	3,100
57 d.3	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.56 * 1,5	t	4,650	
				RAZEM	4,650