

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana fragmentu stropu nad piwnicą oraz nadproża okiennego					
1 Roboty przy stropie i nadprożu					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	[(0.95+0.95)*2.40]-(0.70*2.00)	m ²	3.16	
				RAZEM	3.16
3	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08	1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.1	0233-08	1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 4-01	Rozbiórka posadzki betonowej niezbrojonej o grub.do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	4.33	m ³	4.33	
				RAZEM	4.33
6	KNR 4-04	Rozebranie stropów płaskich Kleina	m ²		
d.1	0106-02	4.33	m ²	4.33	
				RAZEM	4.33
7	KNR 4-01	Wykucie z muru belek stalowych	m		
d.1	0354-01	2.52	m	2.52	
				RAZEM	2.52
8	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji	m ²		
d.1	0802-01	1.00	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR 4-04	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wys. 160-180 mm	szt.		
d.1	0810-03	3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
10	KNR 4-04	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej	kg		
d.1	0815-01	2.52*22.12	kg	55.74	
				RAZEM	55.74
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 - okienko piwniczne	szt.		
d.1	0354-03	1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR 4-01	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - okienko piwniczne	m ³		
d.1	0349-03	0.68*0.20*0.54	m ³	0.07	
				RAZEM	0.07
13	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek - okienko piwniczne	m ³		
d.1	0313-03	0.68*0.20*0.54	m ³	0.07	
				RAZEM	0.07
14	KNR 4-01	Dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - okienko piwniczne	m		
d.1	0313-04	1.18*3	m	3.54	
				RAZEM	3.54
15	KNR 4-01	Obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - okienko piwniczne	m		
d.1	0313-06	0.25*6	m	1.50	
				RAZEM	1.50

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.1 0313-04	Dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - belka stropowa 2.75	m m	 2.75	
				RAZEM	2.75
17	KNR 4-01 d.1 0313-06	Obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - belka stropowa 0.75	m m	 0.75	
				RAZEM	0.75
18	KNR 4-01 d.1 0204-01	Wykonanie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS 4.40	m ² m ²	 4.40	
				RAZEM	4.40
19	KNR 4-01 d.1 0206-03	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok. do 10 cm 2.00	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
20	KNR 4-01 d.1 0207-02	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 1.60+2.10+2.40	m m	 6.10	
				RAZEM	6.10
21	KNR 2-02 d.1 0803-06	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach - sufit w piwnicy 4.40	m ² m ²	 4.40	
				RAZEM	4.40
22	KNR 2-02 d.1 1012-02	Okna krosnowe fabrycznie wykończone o pow. 0.2-0.3 m2 - okienko piwniczne 1.00	m ² m ²	 1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNR 2-31 d.1 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 4.40	m ² m ²	 4.40	
				RAZEM	4.40
24	KNR 2-31 d.1 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 5 4.40	m ² m ²	 4.40	
				RAZEM	4.40
25	KNR 2-31 d.1 0109-01	Podbudowa betonowa - grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm 4.40	m ² m ²	 4.40	
				RAZEM	4.40
26	KNR 2-02 d.1 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa 4.40	m ² m ²	 4.40	
				RAZEM	4.40
27	KNR 2-02 d.1 0604-06	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i nast.warstwa 4.40	m ² m ²	 4.40	
				RAZEM	4.40
28	KNR 2-02 d.1 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.20mm - parter 4.40	m ² m ²	 4.40	
				RAZEM	4.40
29	KNR 2-02 d.1 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm - parter Krotność = 3 4.40	m ² m ²	 4.40	
				RAZEM	4.40
30	KNR 2-02 d.1 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. [(0.95+0.95)*2.40]-(0.70*2.00)	m ² m ²	 3.16	
				RAZEM	3.16

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0803-03	$\{[(0.95+0.95)*2.40]-(0.70*2.00)\}^2$	m ²	6.32	
				RAZEM	6.32
32	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	$\{[(0.95+0.95)*2.40]-(0.70*2.00)\}^2+4.40$	m ²	10.72	
				RAZEM	10.72
33	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01	$\{[(0.95+0.95)*2.40]-(0.70*2.00)\}^2+4.40$	m ²	10.72	
				RAZEM	10.72
34	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wzniesienia ścian - dla WC	szt.		
d.1	1016-01	1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
35	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne jednokierunkowe o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - dla WC	m ²		
d.1	1019-01	1.40	m ²	1.40	
				RAZEM	1.40
2 Wykonanie tymczasowego wejścia do budynku					
36	KNR 2-03	Schody drewniane z balustradą drewnianą	m ³		
d.2	0307-05 + kalk. indywidualna	0.45	m ³	0.45	
				RAZEM	0.45
37	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek	gniazd.		
d.2	0346-03	2	gniazd.	2.00	
				RAZEM	2.00
38	KNR 0-21	Podłoga z desek grub 25 mm	m ²		
d.2	4007-01	1.2*2.6	m ²	3.12	
				RAZEM	3.12
3 Roboty transportowe, wywóz i utylizacja gruzu					
39	TZKNBK I	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30 m	m ³		
d.3	0504-01	2.10	m ³	2.10	
				RAZEM	2.10
40	TZKNBK I	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wys.wnoszenia	m ³		
d.3	0504-04	Krotność = 2 2.10	m ³	2.10	
				RAZEM	2.10
41	TZKNBK I	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych	m ³		
d.3	0504-03	Krotność = 3 2.10	m ³	2.10	
				RAZEM	2.10
42	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.3	0108-11	2.10	m ³	2.10	
				RAZEM	2.10
43	kalkulacja	Koszt składowania gruzu i ziemi	m ³		
d.3	własna	2.10	m ³	2.10	
				RAZEM	2.10