

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej, ul.Fredry 11 w Wałbrzychu					
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
	analogia	1.39*2.52*2+1.40*2.52*3	m ²	17.59	
				RAZEM	17.59
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - parter przy wejściu oraz piwnice w części wspólnej	m ²		
d.1	0701-05	2.73*(1.34+2.52+1.38)+2.73*1.86/2+(2.73+0.83)*1.86+2.02*(0.30+5.78+2.27+3.72)+(0.83+2.02)/2*1.90*2+1.90*(0.35*2*2+0.20*2*2)+1.00*(0.35*2*2+0.20*2*2)+2.10*0.25*2+1.01*0.25	m ²	60.94	
		-(1.90*1.00*6+1.01*2.10)	m ²	-13.52	
				RAZEM	47.42
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 - piwnice w części wspólnej	m ²		
d.1	0701-11	2.27*4.01+2.13*0.92+1.05*(2.50+0.40)	m ²	14.11	
				RAZEM	14.11
4	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02	1.50*(0.90+2.26+2.52+0.33+2.11+1.94+2.52+0.63*3+2.02*3+2.04+0.70*2.52+1.98*2+2.00*2+2.52+2.04+2.52+0.76+2.52+1.93+2.52+2.04+1.50)	m ²	75.97	
	drzwi, okna	-(1.50*1.10*7+0.74*1.09+0.61*1.09+0.98*1.14)	m ²	-14.14	
				RAZEM	61.83
5	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych	m		
d.1	0354-11	1.20*4	m	4.80	
				RAZEM	4.80
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi z parteru do piwnicy	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	poz.1*0.02	m ³	0.35	
		poz.4*0.01	m ³	0.62	
				RAZEM	0.97
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-12	poz.7	m ³	0.97	
				RAZEM	0.97
9		Koszt przyjęcia i składowania gruzu	t		
d.1	cena zakładowa	poz.8*1.8	t	1.75	
				RAZEM	1.75
2 Roboty remontowe - ściany, spody biegów schodowych					
10	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.2	0713-01	2.73*(1.66+1.50+2.52+1.50+1.86)+2.53*(1.38+2.52+1.39+1.86)+2.57*(1.29+2.52+1.39+1.86)+2.57*(1.39+2.52+1.38+1.79)+2.57*(1.36+2.52+1.46+1.79)+(2.06+2.70)/2*1.39*2+2.06*2.51+2.25*1.79+2.25*(1.47+2.52+1.50)	m ²	125.60	
	drzwi,okna	-(2.10*1.10*7+1.55*1.09+1.55*1.09+1.39*1.14)	m ²	-21.13	
				RAZEM	104.47
11	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.2	0713-02	2.52*(2.42+0.15+0.30+2.21+0.30)	m ²	13.56	
	stropy	2.52*(1.40*3+1.57+1.38*2)	m ²	21.50	
	spoczniki	0.97*(2.12+2.30*4+2.20)	m ²	13.11	
	spody biegów			RAZEM	48.17
12	KNR-W 4-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skrzystalizowanej lub cem.-wap. o wilgotności do 15 % i grub. 69 cm- nad posadzką wzdłuż ścian wewnętrznych w piwnicach w części wspólnej oraz nad stopniami zejścia do piwnic, na parterze nad posadzką ścian wewnętrznych w rejonie wejścia	otw.		
d.2	0633-03	200	otw.	200.00	
				RAZEM	200.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 19-01 d.2 0645-03	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania ciągłego, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m2 poz.2	m ² m ²	 47.42	
				RAZEM	47.42
14	KNR 19-01 d.2 0646-03	Odgrzybianie stropów ceglanych metodą opryskiwania ciągłego, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m2 poz.3	m ² m ²	 14.11	
				RAZEM	14.11
15	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.10+poz.2	m ² m ²	 151.89	
				RAZEM	151.89
16	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.11+poz.3	m ² m ²	 62.28	
				RAZEM	62.28
17	KNR 0-26 d.2 0642-03	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - wykonywane ręcznie poz.2+poz.3 -(2.73*(1.34+2.52+1.38))	m ² m ² m ²	 61.53 -14.31	
				RAZEM	47.22
18	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewn.zwyczajne kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach - parter w rejonie wejścia 2.73*(1.34+2.52+1.38)	m ² m ²	 14.31	
				RAZEM	14.31
19	KNR-W 2-02 d.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.10+poz.18	m ² m ²	 118.78	
				RAZEM	118.78
20	KNR 0-33 d.2 0101-05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręcznie)- strop w poziomie poddasza 2.52*(2.42+0.15+0.30+2.21+0.30)	m ² m ²	 13.56	
				RAZEM	13.56
21	KNR-W 2-02 d.2 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.11	m ² m ²	 48.17	
				RAZEM	48.17
22	KNR 2-02 d.2 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnie poziome poz.21	m ² m ²	 48.17	
				RAZEM	48.17
23	KNR 0-33 d.2 0124-05	Tynki organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm lub równoważny, wykonywane ręcznie - ściany poz.4+1.50*(1.34+2.52+1.38)	m ² m ²	 69.69	
				RAZEM	69.69
24	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnie pionowe poz.19-poz.23	m ² m ²	 49.09	
				RAZEM	49.09
25	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - piwnice poz.17	m ² m ²	 47.22	
				RAZEM	47.22
26	KNR 2-02 d.2 0925-01	Ostony okien i drzwi folia polietylenowa (2.10*1.10*7+1.55*1.09+1.55*1.09+1.39*1.14)	m ² m ²	 21.13	
				RAZEM	21.13
27	KNR AT-05 d.2 1658-01	Rusztowania stojakowe sufitowe "ROTAX" o rozstawie stojaków 2,57 m i wys. do 4 m 4.54*2.52*4+7.16*2.27	m ² m ²	 62.02	
				RAZEM	62.02
28	KNR 4-01 d.2 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek i schodów poz.27	m ² m ²	 62.02	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	62.02
29	KNR 2-02 d.2 1513-01	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr.do 50 mm (przyjęto szacunkowo)	m		
		140.00	m	140.00	
				RAZEM	140.00
30	KNR 19-01 d.2 0342-02	Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki z Postformingu gr. 3cm laminowane drewnopodobne	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
3 Balustrady, schody, spoczniki, wykładziny					
31	KNR 4-01 d.3 1211-04 analogia stopnie drewniane policzki	Opalenie farby olejnej z policzków, podstopni	m ²		
		56*0.97*0.15	m ²	8.15	
		0.08*6*(2.13+2.50+2.12+2.20+2.30*2+2.32)+0.36*(2.13+2.50+2.12+2.20+2.30*2+2.32)	m ²	13.33	
		0.15*2.52*3	m ²	1.13	
				RAZEM	22.61
32	KNR 4-01 d.3 1211-07 analogia	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. do 0.5 m2 - tralki i słupki balustrady	szt.		
		108	szt.	108.00	
				RAZEM	108.00
33	KNR 4-01 d.3 1211-03	Opalenie farby olejnej pochwyty balustrad	m ²		
		(1.90*2+2.80+5*2.60+1.50)*(0.10*2+0.05*2)	m ²	6.33	
				RAZEM	6.33
34	KNR 4-01 d.3 0628-04 analogia	Dwukrotne malowanie impregnacyjno - dekoracyjne elementów drewnianych lakobejcą - schody , balustrada	m ²		
		poz.31	m ²	22.61	
		poz.32*0.04*4*0.67	m ²	11.58	
		poz.33	m ²	6.33	
				RAZEM	40.52
35	KNR 19-01 d.3 1018-01	Wymiana tralek prostych, gładkich okrągłych lub prostokątnych mocowanych do stopnia lub policzka w schodach drewnianych - uzupełnienie brakujących	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
36	KNR 2-02 d.3 1217-01	Narożniki dług.1.5 m z kątownika 40x40x5 mm - osadzenie w schodach do piwnic (ochrona przed transportem kubłów na śmieci)	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
37	KNR 2-02 d.3 1115-02 analogia	Warstwy wygładzające masą szpachlową gr.1-3mmpod wykładziny podłog.z tworzyw szt. - wyrównanie powierzchni drewnianych spoczników i stopni po ułożenie płyt pilśniowych z wykładziną winylową	m ²		
		2.52*(1.39+(1.29+1.35)/2+1.39+(1.36+1.42)/2+1.39+1.50)	m ²	21.12	
		49*0.97*0.31	m ²	14.73	
				RAZEM	35.85
38	KNR 4-01 d.3 0820-02 analogia	Ułożenie płyt pilśniowych twardych gr. 3,5mm na klej na drewnianych stopniach i podłogach	m ²		
		poz.37	m ²	35.85	
				RAZEM	35.85
39	KNR 2-02 d.3 1114-02	Stopnice z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett Optima lub Eminent	m ²		
		43*0.33*0.97	m ²	13.76	
				RAZEM	13.76
40	KNR 2-02 d.3 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett Optima lub Eminent	m ²		
		poz.38-poz.39	m ²	22.09	
				RAZEM	22.09
41	KNR 2-02 d.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin, silikowanie styków stopni z policzkami i podstopniami	m ²		
		poz.40+poz.39	m ²	35.85	
				RAZEM	35.85

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNR 2-02	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - profil aluminiowy	m		
d.3	1114-09	schodowy			
	analogia	56*1.00	m	56.00	
				RAZEM	56.00
43	KNR 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.3	0815-08	2.52*6+1.39*2*3+1.29+1.35+1.36+1.42+1.50	m	30.38	
				RAZEM	30.38
4 Drzwi					
44	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli - do piwnic	m ²		
d.4	1027-02				
	analogia	1.10*2.00	m ²	2.20	
				RAZEM	2.20
45	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.4	1211-04	- drzwi do piwnic lokatorskich			
		1.10*2.10*2*5	m ²	23.10	
				RAZEM	23.10
46	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami poliwinyl.powierzchni wewn.- drzwi do piwnic lokatorskich	m ²		
d.4	1506-07				
		poz.45	m ²	23.10	
				RAZEM	23.10

architekt
 mgr inż. Iwona Dziedzic
 upr budowlane nr AU-F 2/188/81
 DS-0178