

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1					
1 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		292,6	m2	292,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>292,600</b>
2 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby sciany i sufity	m2		
		312,54 + 103	m2	415,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>415,540</b>
3 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		103	m2	103,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>103,000</b>
4 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		312,54	m2	312,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>312,540</b>
5 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m2		
		poz.3	m2	103,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>103,000</b>
6 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach	m2		
		poz.4	m2	312,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>312,540</b>
7 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.2 + 30	m2	445,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>445,540</b>
8 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod warstwy wyrownawcza i pod tynk mozaikowy - gruntowanie PG221*2 Krotność = 2	m2		
		poz.1	m2	292,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>292,600</b>
9 d.1	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach-podkład pod tynk mozaikowy	m2		
		292,6	m2	292,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>292,600</b>
10 d.1	KNR BC-02 0605-01 analogia	Okładziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (lamperie)	m2		
		poz.1	m2	292,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>292,600</b>
11 d.1	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		96 * 0,95	m2	91,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>91,200</b>
12 d.1	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm	m		
		70,5	m	70,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,500</b>
13 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome stopnie+podesty	m2		
		32,25 + 25 * (1,20 * 0,3)	m2	41,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,250</b>
14 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe podstopnice	m2		
		27 * 1,2 * 0,18	m2	5,832	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,832</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.13 + poz.14	m2	47,082	
				RAZEM	47,082
16 d.1	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm stopnie	m2		
		25 * (1,2 * 0,3)	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
17 d.1	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm podstopnice	m2		
		27 * (1,2 * 0,18)	m2	5,832	
				RAZEM	5,832
18 d.1	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
		32,25	m2	32,250	
				RAZEM	32,250
19 d.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm	m		
		42	m	42,000	
				RAZEM	42,000
20 d.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
21 d.1	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ścian ręczne pod tynk renowacyjny	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
22 d.1	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa	m2		
		poz.21	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
23 d.1	KNR AT-26 0201-05	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
24 d.1	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.23	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
25 d.1	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
26 d.1	KNR AT-26 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm	m2		
		poz.24	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
27 d.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych katownikiem aluminiowym	m		
		49,2	m	49,200	
				RAZEM	49,200
28 d.1	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m3		
		30 * 0,015	m3	0,450	
				RAZEM	0,450

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		0,45	m3	0,450	
				RAZEM	0,450
30 d.1		Koszt składowania gruzu	m3		
		0,45 * 1,5	m3	0,675	
				RAZEM	0,675
31 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		130 * 1,2 * 0,3	m2	46,800	
				RAZEM	46,800
32 d.1	KNR 4-01 0820-01	Przybicie płyt osb na podestach i stopniach	m2		
		130 * 1,2 * 0,3 + 145,5	m2	192,300	
				RAZEM	192,300
33 d.1	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW	m2		
		poz.32	m2	192,300	
				RAZEM	192,300
34 d.1	KNR 2-02 1217-03	Narożniki z kątownika aluminiowego na krawędziach stopni oraz podestach	m		
		138 * 1,2	m	165,600	
				RAZEM	165,600
35 d.1	KNR 4-01 0815-07 analogia	Demontaz listew na spocznikach oraz biegach schodowych	m		
		65,42	m	65,420	
				RAZEM	65,420
36 d.1	KNR-W 4-01 0815-08	Montaz listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		354	m	354,000	
				RAZEM	354,000
37 d.1	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych przed zamontowaniem	m		
		poz.36	m	354,000	
				RAZEM	354,000
38 d.1	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm-podstopnice	m		
		140 * 1,2	m	168,000	
				RAZEM	168,000