Nr kanc.:BGK.6642.188.2018

Województwo: dolnośląskie
Powiat: m. Wałbrzych
Jednostka ewidencyjna: 026501_1, M. Wałbrzych
Obręb: 0020, Stary Zdrój Nr 20

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA
Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
mapa zasadnicza
P.0265.1961.148
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu
15-02-2018
Data wykonania kopii
Imię nazwisko i podpis osoby reprezentującej podmiot

MAPA ZASADNICZA

SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 5 (15°), układ wys.: PL-KRON86-NH

Sekcje mapy: 5.141.32.12.2.1; 5.141.32.12.2.2

Przedstawione na mapie zasadniczej wysokości szczegółów terenowych mogą nie odpowiadać wartościom rzeczywistym



LEGENDA

- **Ściany fundamentowe na których projektuje się izolację przeciwilgociową pionową wg schematu 6/S**
- **Projektowany drenaż z rur drenarskich PVC-U Ø126/113mm z geowłókniną**
- **Projektowana kanalizacja z rur kanalizacyjnych PVC-U Ø160mm**
- (Dr1)-(Dr4) **Projektowane studzienki drenarskie z tworzywa sztucznego Ø315mm**
- (D1) **Projektowana studzienka połączeniowa z tworzywa sztucznego Ø315mm**
- (D2) **Projektowana studzienka połączeniowa z tworzywa sztucznego Ø800mm z włazem klasy B125**
- (D) **Istniejąca studzienka z kręgów betonowych Ø1000mm na sieci kdD400 w ulicy Batorego**
- (R) **Odprowadzenie wód deszczowych z rury spustowej**
- (K) **Projektowane kolano**
- (Tr) **Projektowane podłączenie rury spustowej na trójniku.**

UWAGI

Projektowane studzienki drenarskie i połączeniowe z tworzywa sztucznego w obrębie chodnika i wewnętrznej drogi wjazdowej na podwórze (Dr2, Dr3, Dr4, D1) wykonać z włazem klasy B125.

KAPINUS
PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych		Obiekt: Budynek Mieszkalny ul.Batorego 72, 58-302 Wałbrzych dz. nr 102/2, 107/1 (dr); obręb nr 20 STARY ZDRÓJ	
Temat: Drenaż, izolacja pionowa i odwodnienie budynku		Stadium: PB	Branża: S / Data: 02.2018
Projektant:	mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW	Tytuł rysunku: Projekt Zagospodarowania Terenu	Skala: 1:500
Asystent:	mgr inż. Piotr Kopinowski		Nr rys. 1/S
Asystent:	inż. Daria Skowrońska		