

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Rozebranie opaski betonowej (7.5*0.4+4.8*0.5)*0.03	m ³ m ³	 0.162	
				RAZEM	0.162
2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 0.5*2*2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopanie ścian (17.7*2+9.15)*0.8*1.5	m ³ m ³	 53.460	
				RAZEM	53.460
4	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie i zmycie ścian z resztek ziemi (17.7*2+9.15)*1.50	m ² m ²	 66.825	
				RAZEM	66.825
5	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z DYSPERBITU - pierwsza warstwa (17.7*2+9.15)*1.5	m ² m ²	 66.825	
				RAZEM	66.825
6	KNR-W 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z DYSPERBITU - druga warstwa poz.5	m ² m ²	 66.825	
				RAZEM	66.825
7	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian z polimerowo-asfaltowej papy zgrzewalnej na osnowie z włókniny poliestrowej (np. Izolmat Plan PYE PV250 S5,0) 66.825	m ² m ²	 66.825	
				RAZEM	66.825
8	KNR 0-18 2614-02 analogia	Listwy dociskowe do papy 2*17.7+9.15	m m	 44.550	
				RAZEM	44.550
9	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.3	m ³ m ³	 53.460	
				RAZEM	53.460
10	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną - 20% (17.7*2+9.15)*1.5*0.2	m ² m ²	 13.365	
				RAZEM	13.365
11	KNR-W 4-02 0236-02 analogia	Udrożnienie rur spustowych 3	msc. msc.	 3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-05II 0222-05	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-02 0234-10	Demontaż osadnika 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaka z PCW na rurze spustowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-02 0214-02	Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 100 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 0213-01 analogia	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku (17.70+9.15+15.70)*0.50	m ² m ²	 21.275	
				RAZEM	21.275
17	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-rozebranie wyspów piwnicznych 1.20*0.26*0.15+1.45*0.30*0.25	m ³ m ³	 0.156	
				RAZEM	0.156
18	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.1+poz.2*0.07+poz.17	m ³	0.458	
				RAZEM	0.458
19	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.18	m ³		
			m ³	0.458	
				RAZEM	0.458
20	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.19*1.5	t	0.687	
				RAZEM	0.687