

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Remont belek stropowych			
1 d.1	KNR 7-34 0118-02	Czyszczenie konstrukcji ze starej farby	m2		
		$0,15 * (2,38 + 1,08 * 3 + 2,38 + 5,1 * 5) + 0,8 * (3,4 + 2,95 + 3,3 + 2,95 + 3,4) + 0,15 * (3,75 * 2 + 3,75 * 4)$	m2	21,200	
				RAZEM	21,200
2 d.1	KNR 7-34 0118-01	Czyszczenie konstrukcji z rdzy	m2		
		21,2	m2	21,200	
				RAZEM	21,200
3 d.1	KNR-W 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		21,2	m2	21,200	
				RAZEM	21,200
4 d.1	KNR 19-01 0704-04	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek stalowych	m		
		$0,30 * (2,38 + 1,08 * 3 + 2,38 + 5,1 * 5) + 0,3 * (3,75 * 2 + 3,75 * 4)$	m	16,800	
				RAZEM	16,800
5 d.1	KNR 4-04 0102-03	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej - gniazda na belki	m3		
		$0,3 * 0,4 * 0,5 * 6$	m3	0,360	
				RAZEM	0,360
6 d.1	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I 180 mm - belka nr 22	m		
		4,25	m	4,250	
				RAZEM	4,250
7 d.1	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I 200 mm - belka nr 23 i 24	m		
		$4,35 * 2$	m	8,700	
				RAZEM	8,700
8 d.1	KNR 4-04 0102-03	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej	m3		
		$0,14 * 0,3 * 2 + 0,29 * 0,5$	m3	0,229	
				RAZEM	0,229
9 d.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		0,229	m3	0,229	
				RAZEM	0,229
10 d.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		0,36	m3	0,360	
				RAZEM	0,360
11 d.1	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		$0,229 + 0,36$	m2	0,589	
				RAZEM	0,589
12 d.1	KNR-W 2-02 1510-12	Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych	m2		
		0,589	m2	0,589	
				RAZEM	0,589
13 d.1	KNR-W 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich ręcznie	m2		
		0,589	m2	0,589	
				RAZEM	0,589
14 d.1	KNR 4-01 0330-03	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m2		
		$0,15 * 2 * 6$	m2	1,800	
				RAZEM	1,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 2-28 0204-04	Konstrukcje stalowe podparć i zawieszęń o masie elementu do 50 kg - wzmocnienie belki nr B5 o gr. 2cm i szer. 10 cm	kg		
		2,9 * 15,7	kg	45,530	
				RAZEM	45,530
16 d.1	KNR 2-28 0204-04	Konstrukcje stalowe podparć i zawieszęń o masie elementu do 50 kg - wzmocnienie belki nr B16-B21 o gr. 2cm i szer. 9 cm	kg		
		(4,25 * 6) * 14,1	kg	359,550	
				RAZEM	359,550
17 d.1	KNR 2-28 0204-02	Konstrukcje stalowe podparć i zawieszęń o masie elementu do 10 kg - blachy 38x38 gr. 2,0 cm	kg		
		0,38 * 1 * 59,6 * 2	kg	45,296	
				RAZEM	45,296
18 d.1	KNR 4-01 0802-06	Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o grubości 1/2 cegły	m2		
		0,49 * 0,49 * 2	m2	0,480	
				RAZEM	0,480
19 d.1	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3		
		0,49 * 0,49 * 0,55 * 2	m3	0,264	
				RAZEM	0,264
20 d.1	KNR-W 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		0,48 * 0,48 * 0,55 * 2	m3	0,253	
				RAZEM	0,253
21 d.1	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		0,001	t	0,001	
				RAZEM	0,001
22 d.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm	t		
		0,008	t	0,008	
				RAZEM	0,008
23 d.1	KNR-W 4-01 0603-09	Izolacje pionowe murów - dodatek za ułożenie następnej warstwy papy asfaltowej	m2		
		0,48 * 0,48 * 4 * 2	m2	1,843	
				RAZEM	1,843
24 d.1	KNR 2-22 0104-06	Słupy z cegieł budowlanych pełnych o wymiarach 1 1/2 x 1 1/2 ceg.	m3		
		0,38 * 0,38 * 1,62 * 2	m3	0,468	
				RAZEM	0,468
25 d.1	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		0,38 * 4 * 1,62 * 2	m2	4,925	
				RAZEM	4,925
26 d.1	KNR-W 2-02 1510-12	Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych	m2		
		4,925	m2	4,925	
				RAZEM	4,925
27 d.1	KNR-W 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich ręcznie	m2		
		4,925	m2	4,925	
				RAZEM	4,925
2		Remont pól międzybelkowych			
28 d.2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		2,38 * 4,51 * 10% + 2,38 * 2,31 * 50% + 2,38 * 1,57 * 10% + 5 * 6,46 * 50% + 3,77 * 2,43 * 50% + 3,75 * 3,99 * 50%	m2	32,408	
				RAZEM	32,408

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.2	KNR-W 4-01 0318-02 analogia	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina ciężkich 1/2 cegły	m2		
		$2,38 * 2,31 * 20\% + 6,46 * 5 * 10\% + 3,77 * 2,43 * 10\% + 3,75 * 3,99 * 10\%$	m2	6,742	
				RAZEM	6,742
30 d.2	KNR-W 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni do 5 m2	m2		
		32,408	m2	32,408	
				RAZEM	32,408
31 d.2	KNR 13-23 0501-02	Przecieranie starych tynków bez skrobienia farby	m2		
		$2,38 * 4,51 * 90\% + 2,38 * 2,31 * 50\% + 2,38 * 1,57 * 90\% + 5 * 6,46 * 50\% + 3,77 * 2,43 * 50\% + 3,75 * 3,99 * 50\%$	m2	43,984	
				RAZEM	43,984
32 d.2	KNR-W 2-02 1510-12	Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych	m2		
		32,408 + 43,984	m2	76,392	
				RAZEM	76,392
33 d.2	KNR-W 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich ręcznie	m2		
		76,392	m2	76,392	
				RAZEM	76,392
34 d.2	KNR 19-01 0705-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach	m2		
		$16,8 * 0,3$	m2	5,040	
				RAZEM	5,040
3		Wymiana nadproży - nadproże N 1, N 2, N 3 i N 6			
35 d.3	KNR 4-04 0108-03	Rozebranie przesklepień (nadproży) na belkach stalowych	m3		
		$0,42 * 1,3 * 0,11 + 0,44 * 1,3 * 0,13 + 0,4 * 1,3 * 0,13 + 0,29 * 1,3 * 0,11$	m3	0,243	
				RAZEM	0,243
36 d.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I 100 mm	m		
		$1,3 * 4 + 1,3 * 3$	m	9,100	
				RAZEM	9,100
37 d.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I 120 mm	m		
		$1,3 * 4 + 1,3 * 3$	m	9,100	
				RAZEM	9,100
38 d.3	KNR-W 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		$1,3 * 0,5 * 14$	m2	9,100	
				RAZEM	9,100
39 d.3	KNR 19-01 0704-04	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek stalowych	m		
		$1 * 4$	m	4,000	
				RAZEM	4,000
40 d.3	KNR 19-01 0705-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
41 d.3	KNR 4-01 0705-01	Uzupełnienie ubytków pomiędzy belkami stalowymi a wykutymi bruzdami	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
42 d.3	KNR-W 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni do 5 m2	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.3	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		1 * 2 * 4	m	8,000	
				RAZEM	8,000
44 d.3	KNR-W 2-02 1510-12	Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
45 d.3	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
4		Remont nadproży - nadproża N 4 i N 5			
46 d.4	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		0,88 * 0,95 * 2	m2	1,672	
				RAZEM	1,672
47 d.4	KNR-W 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni do 5 m2	m2		
		1,672	m2	1,672	
				RAZEM	1,672
48 d.4	KNR-W 2-02 1510-12	Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych	m2		
		1,672	m2	1,672	
				RAZEM	1,672
49 d.4	KNR-W 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich ręcznie	m2		
		1,672	m2	1,672	
				RAZEM	1,672
5		Remont stropu żelbetowego			
50 d.5	KNR 4-04 0305-02 analogia	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm - rozebranie stropu od spodu	m3		
		1,47 * 3,71 * 0,15	m3	0,818	
				RAZEM	0,818
51 d.5	KNR 2-02 0216-01 analogia	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu od spodu bez naruszania górnych warstw stropu	m2		
		1,47 * 3,71	m2	5,454	
				RAZEM	5,454
52 d.5	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm	t		
		0,067	t	0,067	
				RAZEM	0,067
53 d.5	KNR-W 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni do 5 m2	m2		
		5,454	m2	5,454	
				RAZEM	5,454
54 d.5	KNR-W 2-02 1510-12	Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych	m2		
		5,454	m2	5,454	
				RAZEM	5,454
55 d.5	KNR-W 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich ręcznie	m2		
		5,454	m2	5,454	
				RAZEM	5,454

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Wywiezienie gruzu, opłata za wysypisko			
56 d.6	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m3		
		$0,36 + 0,229 + 0,264 + 0,243 + 0,818 + 1,8 * 0,03 + 0,48 * 0,2 + 32,408 * 0,03 + 1,672 * 0,03$	m3	3,086	
				RAZEM	3,086
57 d.6	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 7	m3		
		3,086	m3	3,086	
				RAZEM	3,086
58 d.6		Opłata za wysypisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000