

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Spaerów 8 elewacja Szczawno Zdrój					
1	1 KNR-W 4- d.1 01 0701-05 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (16.80*5.80*2)+(10.30*5.80*2)+(10.30*5.52/2*2)	m ²		
			m ²	371.216	
				RAZEM	371.216
2	2 KNR 9-13 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową	m ²		
		poz.1	m ²	371.216	
				RAZEM	371.216
3	3 KNR 9-13 d.1 0101-04	Przygotowanie podłoża - zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą	m ²		
		poz.1	m ²	371.216	
				RAZEM	371.216
4	4 KNR 4-01 d.1 0307-01	Przemurów ciągle pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3.50	m	3.500	
				RAZEM	3.500
5	5 KNR-W 4- d.1 01 0545-08	Rozebranie obróbek - podokienników itp. z blachy nie nadającej się do użytku (1.40*0.30)*7+(0.40*0.30*1)+(1.10*0.25*4)+(1.40*0.30*8)	m ²		
			m ²	7.520	
				RAZEM	7.520
6	6 NNRNKB d.1 202 0541-02	(z VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		poz.5	m ²	7.520	
				RAZEM	7.520
7	7 KNR 2-02 d.1 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa	m ²		
		(1.40*1.50*19)+(1.10*1.40*4)+(1.99*2.20)+(1.75*0.70)+(0.40*0.70)	m ²	51.943	
				RAZEM	51.943
8	8 KNR 9-13 d.1 0102-01	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		(16.80*2+10.30*2)-(1.99+0.80)	m	51.410	
				RAZEM	51.410
9	9 KNR 9-13 d.1 0102-02	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - przyklejenie płyt na ścianach	m ²		
		poz.1 <i>styropian 10cm, współ. przenikania od 0,31 do 0,33</i>	m ²	371.216	
				RAZEM	371.216
10	10 KNR 9-13 d.1 0102-06	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - dodatkowe zamocowanie płyt kolkami do ścian z cegłybetonu	m ²		
		poz.1	m ²	371.216	
				RAZEM	371.216
11	11 KNR 9-13 d.1 0102-07	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		poz.1	m ²	371.216	
				RAZEM	371.216
12	12 KNR 9-13 d.1 0102-08	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
				RAZEM	0.000
13	13 KNR 9-13 d.1 0102-09	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikami (5.80*4)+(1.40*2*20)+(3.80*2.00)+(1.20*19)+(0.40*1)+(0.74*1)+(1.20*8)+(0.80*1)+(1.75*2)	m		
			m	124.640	
				RAZEM	124.640
14	14 KNR 9-13 d.1 0202-03	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej tynku silikonowego na uprzednio przygotowanym podłożu - uziarnienie 2,5 mm na ścianach płaskich	m ²		
		poz.1	m ²	371.216	
				RAZEM	371.216
15	15 KNR 2-02 d.1 0912-04 gzymsy	Zewnętrzne profile ciągnione zwykle o szerokości w rozwinięciu do 25 cm 17.04*2+10.54*2	m		
			m	55.160	
				RAZEM	55.160
16	16 KNR 13-16 d.1 0102-01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne(piąskowanie) cegieł na cokole (10.30*0.50)+[(0.30+1.90)/2*16.80]+[(0.70+1.85)/2*(16.80-1.99)]+[(1.85+1.90)/2*10.30]+(0.45*2.20*2)+(0.90*0.45)+(0.40*2.00*2)+(0.40*1.00)	m ²		
			m ²	66.210	
				RAZEM	66.210
17	17 KNR-W 2- d.1 02 1519-04	Zabezpieczenie cegieł po czyszczeniu farbą akrylową bezbarwną	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.16	m ²	66.210	
				RAZEM	66.210
18	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm opaski przed budynkiem	m ³		
d.1	0212-01	(16.80-1.99)*0.5*0.08	m ³	0.592	
				RAZEM	0.592
19	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III pod opaskę żwirową	m ³		
d.1	0102-02	16.80*0.15*0.60	m ³	1.512	
	tył	10.30*0.15*0.60+(10.30-0.70)*0.15*0.60	m ³	1.791	
	boki	(16.80-1.99)*0.5*0.08	m ³	0.592	
	front				
				RAZEM	3.895
20	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe pod opaskę żwirową	m ²		
d.1	02 0606-01	16.80*0.60	m ²	10.080	
	tył	10.30*0.60*2	m ²	12.360	
	boki	(16.80-1.99)*0.60	m ²	8.886	
	front				
				RAZEM	31.326
21	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-01	31.326	m ²	31.326	
	opaska				
				RAZEM	31.326
22	KNR 2-31	Podsypka żwirowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-01	poz.21	m ²	31.326	
	opaska				
				RAZEM	31.326
23	KNR 2-31	Podsypka żwirowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-02	Krotność = 2	m ²	31.326	
	opaska	poz.21			
				RAZEM	31.326
24	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i lawy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m		
d.1	0401-02	18.00+11.50*2+(18.00-1.99)	m	57.010	
	opaska				
				RAZEM	57.010
25	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoiną piaskiem	m		
d.1	0407-02	poz.24	m	57.010	
	opaska				
				RAZEM	57.010
26	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednokierunkowe z PCV o pow. do 1.5 m ²	m ²		
d.1	0929-06	1.40*1.10*2	m ²	3.080	
	strych				
				RAZEM	3.080
27	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwukierunkowe z PCV o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
d.1	0929-11	3.80*0.78	m ²	2.964	
	kl schodowa				
				RAZEM	2.964
28	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m o wys. do 10 m	m ²		
d.1	1651a-01	16.80*[(5.80+1.90)+(5.80+0.70)]/2+16.80*[(5.80+1.80)+(5.80+0.30)]/2+10.30*(5.80+0.5)+10.30*(5.80+1.90)+10.30*5.55/2*2	m ²	435.725	
				RAZEM	435.725
29	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,8,10,12)			
d.1	r.16				
	z.sz. 5.15				
30	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17	poz.1*0.03+poz.19+poz.24*0.2*0.2	m ³	17.312	
				RAZEM	17.312
31	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-20	poz.30	m ³	17.312	
				RAZEM	17.312
32		Koszty składowania gruzu	t		
d.1	analiza indywidualna	poz.30*1.6	t	27.699	
				RAZEM	27.699