



LEGENDA:

- proj. kanalizacja sanitarna
- PK — pion kanalizacji sanitarnej
- Tr — trójnik
- K — kolanko

UWAGA:

- Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC i prowadzić ze spadkiem min. 2%.
- Przy przejściu przez przegrody budowlane zastosować rurę ochronną.
- Na zakończeniu pionu PK1 należy zamontować zawór napowietrzający typu DURGO ø110. Zawór zamontować 40cm pod strop pomieszczenia. Na bruździe ściennej zamontować kratkę wentylacyjną o wym. 20x20cm.
- Piony PK2, PK3', PK4 należy wyprowadzić 60cm ponad dach i zakończyć rurą wywiewną ø110/160.
- U podstawy pionów kanalizacyjnych należy zabmontować rewizję/czyszczaki dn 110 PVC. Aby umożliwić dostęp do korka rewizyjnego należy na bruździe ściennej zamontować drzwiczki rewizyjne o wymiarach 20x20cm.
- Rurę kanalizacyjną od zlewozmywaka z M3 należy poprowadzić do pionu PK4 w bruździe ściennej w pomieszczeniu lokalu usługowego na poziomie parteru.
- Na poziomie parteru należy przewidzieć montaż trójnika TR4 dn 160/110/160 PVC dla lokalu usługowego. Trójnik należy zaślepić.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
ul. Wysockiego 28 p. 23; 58-304 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06		Data: 07.01.2019r.
Asystent:	mgr inż. Jolanta Jęczkowska			
Temat:	"Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych w budynku mieszkalno-usługowym zlokalizowanym przy ul. Wałbrzyskiej 9 w Wałbrzychu." dz. nr 98/3, 181/2, 24/1 obręb 44 Glinik			Stadium: PB
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wałbrzyska 9 58-303 Wałbrzych			Skala: 1:100
Tytuł rys.:	ROZWINIĘCIE KANALIZACJI SANITARNEJ			Nr rys.:8