NAPRAWA I WZMOCNIENIE ŚCIAN

NAPRAWA PĘKNIĘĆ W SYSTEMIE HELIFIX – ROZWARSTWIENIE CEGIEŁ–
1. OSADZENIE W SPOINACH NA GŁĘBOKOŚCI OD 35–40MM PRĘTÓW HEJBAR O DŁUGOSCI 100 CM (PO OBU STRONACH NAROŻNIKA)
W ODSTĘPACH MIĘDZY PRĘTAMI W PIONIE CO 5 WARSTW CEGIEŁ
2. INIEKCJA – ZAPEŁNIENIE OCZYSZCZONYCH RYS I PĘKNIĘĆ ZACZYNEM CEMENTOWYM O PROPORCJI 1:1 WPROWADZONYM DO WNĘTRZA GRAWITACYJNIE LUB POD CISNIENIEM.

(1) COKÓŁ I ŚCIANA – RENOWACJA
OKŁADZINA Z CEGIEŁ –
– WYKONAC HYDROPIASKOWANIE POWIERZCHNI CEGIEŁ
– WYKONAC ZABIEGI DEZYNFEKCYJNE PRZEPARATEM NP. STOPRIM FURGAL
– PRZY POWIERZCHNIOWYCH USZKODZENIACH ZASTOSOWAĆ WZMOCNIENIE PREPARATEM POLIAKRYLOWYM NP. STOPRIM GRUNDEX
– INIEKCJA SZCZELIN ŚRODKIEM NIEKCYJNYM PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU SZCZELIN
– UBYTKI W CGŁE ZREKONSTRUOWAC ZAPRAWĄ NAPRAWCZĄ NP. TUBAG NSR 0.4 NATUR
– USUNĄĆ SPOINOWANIE CEGIEŁ NA GŁ. 20MM
– WYKONAC NOWE SPOINOWANIE CEGIEŁ ZAPRAWĄ FUGOWĄ WAPIENNO –
– TRASOWA NP. STOTRASS FUGE BARWIONĄ FABRYCZNIE
– KOLOR ZAPRAWY FUGOWEJ DOBRAĆ DO ISTNIEJĄCEGO SPOINOWANIA
NA POZIOME WYSTĘPY ZASTOSOWAĆ HYDROFOBOWĄ I MROZOODPORNĄ ZAPRAWĘ STO FLEXO DISPERSION LUB RÓWNOWAŻNĄ
– ŚCIANĘ I COKÓŁ PODDAĆ HYDROFOBIZACJI ŚRODKIEM HYDROFOBIZUJĄCO – IMPREGNUJĄCYM NP. ISPO FASSADENSCHUTZ BS 290 PL
WSZYSTKIE ROBOTY WYKONAC W TECHNIOLOGII STO LUB RÓWNOWAZNEJ

(2) SCHODY WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE – REMONT
– ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH
– WYKONANIE NOWYCH – BLOKI KAMIENNE GRANITOWE WYS. 15CM SZEROKOŚCI 30CM + 5CM, KRAWĘDŹ ZEWNĘTRZNA SFAZOWANA
– PODEST – PŁYTA BETONOWA B–20 MONOLITYCZNA Z WBUDOWANĄ WYCIERACZKĄ SYSTEMOWĄ Z ODWODNIENIEM W GRUNT
– OKŁADZINA PODESTU – PŁYTY KAMIENNE GR. 30MM, GRANIT STRZEGOMSKI GRANIT MŁOTKOWANY LUB PŁOMIENIOWANY

(3) BALUSTRADA – REMONT
– ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ
– WYMUROWANIE NOWEJ Z CEGŁY KLINKIEROWEJ SPOINOWANEJ OSTATNIA WARSTWA Z KSZTAŁTEK KLINKIEROWYCH PÓŁOKRAGŁYCH
– POCHWYTY NA WSPORNIKACH MOCOWANE DO BOCZNEJ ŚCIANY BALUSTRADY ORAZ DO ŚCIANY BUDYNKU NA KOTWY WKLEJANE
POCHWYTY METALOWE OKSYDOWANE, RURA SR. 42MM

(4) KORYTKA ŚCIEKOWE BETONOWE – PROJEKTOWANE

OKNA DREWNIANE DO WYMIANY – CZĘŚCI WSPÓLNE
WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV, JEDNORAMOWE, W KOLORZE BIAŁYM
OKNA JEDNODZIELNE, SKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE
W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAC NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
WSPÓŁCZYNNIK U MAX 1.1 DLA OKIEN WYMIENIANYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH

OKNA DREWNIANE DO WYMIANY – LOKALE MIESZKALNE
WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV, JEDNORAMOWE, W KOLORZE BIAŁYM
OKNA DWUDZIELNE LUB TRÓJDZIELNE, DWURZĘDOWE ZE STAŁYM ŚLEMIENIEM
SKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE
W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAC NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
WSPÓŁCZYNNIK U MAX 1.1

PARAPETY CERAMICZNE – CEGŁA KLINKIEROWA
USZKODZONE CEGŁY WYMIENIĆ DOBIERAJĄC KOLORYSTYCZNIE DO ISTNIEJĄCYCH

KRATKI WENTYLACYJNE – WYMIANA
AŻUROWE. KWADRATOWE, STAL NIERDZEWNA, PATYNA

SZAFKA GAZOWA I ELEKTRYCZNA –
W POROZUMIENIU Z WŁAŚCICIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NALEŻY SKORODOWANE I USZKODZONE SZAFKI WYMIENIĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORA ZABYTKÓW SZAFKA GAZOWA WINNA WYGLĄDEM NAWIĄZYWAĆ DO HISTORYCZNEGO WYGLĄDU ELEWACJI

ZABEZPIECZENIE GZYMSÓW PRZED PTAKAMI –
KOLCE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED PTAKAMI OBUSTRONNIE NA KRAWĘDZIACH KOŃCÓWEK KROKWI

PARAPETY OKIENNE – WYMIANA
PŁYTKI PARAPETOWE, CERAMICZNE POWLEKANE, KOLOR ANTRACYT MAT
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPODU STYROPIANEM GR. 3CM.

RURY SPUSTOWE – WYMIANA
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ 0,60–0.65MM

KABLE TELETECHNICZNE –
LUZNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH W KOLORZE GRAFITU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
ARCH id PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA IWONA DZIEDZIC 58–309 Wałbrzych ul. Boya–Żeleńskiego 49 e–mail: arch.id@wp.pl	KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC NR UPR. AU–F2/188/81	
		SPRWDZAJACY: NR UPR.	
		PROJEKTANT NR UPR.	
		SPRAWDZAJĄCY: NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA PŁD. – ZACH. REMONT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	ROMUALDA TRAUGUTTA 7–7A

DZIAŁKA NR: 408/2
OBRĘB: ŚRÓDMIEŚCIE NR 27
INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. TRAUGUTTA 7–7A W WAŁBRZYCHU

STADIUM	BRANZA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PB	ARCH.	LIPIEC 2016	1:100	2/A