

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR-W 4-01 0212-01	Skucie posadzki betonowej grub. 10 cm	m3		
		10,50 * 0,10	m3	1,050	
				RAZEM	1,050
2	KNR 13-23 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu gr. 10 cm	m3		
		10,50 * 0,10	m3	1,050	
				RAZEM	1,050
3	KNR 4-01 0519-06 analogia	Rozbiórka izolacji z papy - pierwsza warstwa	m2		
		10,50	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
4	KNR 4-01 0519-07 analogia	Rozbiórka izolacji z papy - następna warstwa	m2		
		poz.3	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
5	KNR 2-02 1101-02	Podkład z chudego betonu grub. 5 cm	m3		
		10,50 * 0,05	m3	0,525	
				RAZEM	0,525
6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej i papy poziome podposadzkowe	m2		
		10,50	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
7	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm	m2		
		10,50	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
8	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		10,50	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
9	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m2		
		poz.8	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
10	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe mrozoodporne	m2		
		poz.9	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
11	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		8,40	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
12	NNRNKB 202 0541-02	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		poz.11	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
13	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - odbicie tynków zewnętrznych	m2		
		2,00	m2	2,000	
				RAZEM	2,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		poz.13	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 13-23 0402-04	Oczyszczenie i umocowanie oraz drobne naprawy rynien	m		
		10,0	m	10,000	
				RAZEM	10,000
16	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.1 + poz.3 * 0,004 + poz.4 * 0,004 + 0,01	m3	1,144	
				RAZEM	1,144
17	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.16	m3	1,144	
				RAZEM	1,144
18	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.17 * 1,5	t	1,716	
				RAZEM	1,716