
[illegible]

	<p><b>1</b></p> <p>NAPRAWA ŚCIAN – UZUPLENIENIE BRAKUJĄCYCH CEGIEŁ, WYPEŁNIENIE SPOIN, PRZYMOCOWANIE SIATKI RABITZA Z WYPEŁNIENIEM OCZEK ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ NA GŁADKO</p> <p>KOKOŁ – OKŁADZINA PROJEKTOWANA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ODBIECIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ</li> <li>– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAZNYM</li> <li>– ODGRZYBIENIE PREPARATEM ODGRZYBIAJĄCYM</li> <li>– WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM</li> <li>– ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA AQAFIN 2K</li> <li>– PŁYTKI KLINKIEROWE Z DOCEPLENIEM STYROPIANEM EPS P 030 GR. 8CM W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAZNEJ</li> </ul> <p>ŚCIANA – DOCEPLENIE W SYSTEMIE BSO</p> <p>PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– SKUDEO POWŁOKI TYNKARSKIEJ</li> <li>– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL</li> <li>– WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX</li> </ul> <p>DOCEPLENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAZNEJ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– STYROPIAN EPS 040 GR. 14 CM LUB</li> <li>– TYNK CENKOWARSTWOWY SILIKATOWY STISIL K</li> <li>– BARMONY W MASIE</li> </ul>	<p><b>3</b></p> <p>KOKOŁ – OKŁADZINA PROJEKTOWANA (MUR NA GRANICY DZIAŁKI)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ODBIECIE RESZTEK POWŁOKI TYNKARSKIEJ</li> <li>– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAZNYM</li> <li>– ODGRZYBIENIE PREPARATEM ODGRZYBIAJĄCYM</li> <li>– WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM</li> <li>– ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA AQAFIN 2K</li> <li>– PŁYTKI KLINKIEROWE 26-6CM</li> </ul>	<p><b>4</b></p> <p>MUR OBUSTRONNIE – POWŁOKA TYNKARSKA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL</li> <li>– WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM</li> <li>– SZPACHLOWANIE ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ Z WYPEŁNIENIEM SPOIN</li> <li>– ODSTRONY MNIEJSZE SIATKA RABITZA Z WYPEŁNIENIEM OCZEK</li> <li>– TYNK CEMENTOWO WAPIENNY KA. III</li> <li>– OD STRONY WENNETRZNEJ SIATKA RABITZA Z WYPEŁNIENIEM OCZEK</li> <li>– SZPACHLOWANIE ZBROJONE Z JEDNĄ WARSTWĄ SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO</li> <li>– GRUNTOWANIE POWIERZCHNI PREPARATEM STOPRIM SILKAT LUB RÓWNOWAZNYM</li> <li>– TYNK SILKATOWY STOSIL MP GDKI BARMONY W MASIE LUB RÓWNOWAZNY</li> </ul>	<p><b>5</b></p> <p>WENTYLACJA GRANTACYJNA TYPU "VZ" – PROJEKTOWANA</p> <p>KANAŁY WENTYLACJI GRANTACYJNEJ TYPU "VZ" DLA PLANOWANEJ W PRZYSZŁOŚCI LOKALIZACJI W POZIOMEJ PARTERU, KONWEEK LOKATORSKICH WILÓT KANAŁU NA WYSOKOŚCI MAX 25CM OD SUFITU</p> <p><b>6</b></p> <p>DETAL ARCHITEKTONICZNY – PROJEKTOWANY</p> <p>PAS STYROPIANU SZEROKOŚCI 25 CM GRUBOŚCI 5CM POKRYTY POWŁOKĄ TYNKARSKĄ JAK MUR</p>
---	---	---	--	--

ARCHITECTURA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
	PROJEKTANT:	NR UPR.	
	ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU-F2/188/81	
	SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
KONSTRUKCJA	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
OBJEKT/ZAKRES OPRACOWANIA			
REMONT ELEWACJI BUDYNKU			
TYTUŁ RYSUNKU			
ELEWACJA SZCZYTOWA			REMONT

**ARCH**  
**id.**  
FORMA DZIEŁO  
 JEDNOSTKA PROJEKTOWA  
 UL. PAŁACOWNIA ARTYSTYCZNA  
 58-300 Wólczych ul. Bogo-Zełńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl