

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Likwidacja zbiornika na ścieki bytowe			
1.1					
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
		5,0 * 3,5 * 0,12	m3	2,100	
				RAZEM	2,100
2 d.1.1	kalk. własna	Dezynfekcja zbiorników wapnem chlorowanym	m3		
		40,0	m3	40,000	
				RAZEM	40,000
3 d.1.1	KNR 2-10 0706-03 analogia	Wypełnienie studni piaskiem - analogia - zasypianie zbiornika na ścieki zakupionym kruszywem z dodatkiem wapna	m3		
		40,0	m3	40,000	
				RAZEM	40,000
4 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz. 1	m3	2,100	
				RAZEM	2,100
5 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m3		
		poz. 1	m3	2,100	
				RAZEM	2,100