

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Remont mieszkania			
1 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
5 d.1	KNR 4-01 0920-26	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z sztyldami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi - po wymianie drzwi wejściowych do mieszkania od strony klatki schodowej	m		
		2,02 + 0,94 + 2,02	m	4,980	
				RAZEM	4,980
8 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków ościeży	m2		
		poz.7 * 0,20	m2	0,996	
				RAZEM	0,996
9 d.1	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) - ściany od strony mieszkania po wymianie stolarki drzwiowej	m2		
		2,02 * 0,75 + 0,65 * 1,69	m2	2,614	
				RAZEM	2,614
10 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - w kuchni	m2		
		2,70 * 2,17 - 0,72 * 0,53	m2	5,477	
				RAZEM	5,477
11 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.10	m2	5,477	
				RAZEM	5,477
12 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.11	m2	5,477	
				RAZEM	5,477
13 d.1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m		
		(2,70 + 2,17) * 2	m	9,740	
				RAZEM	9,740
14 d.1	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - przygotowanie podłoża	m		
		poz.13	m	9,740	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,740
15 d.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		poz.14	m	9,740	
				RAZEM	9,740
16 d.1	KNR 4-01 0813-03 analogia	Wymiana płytki w cokoliku balkonowym	plyt.		
		1	plyt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNR 4-01 0919-02 analogia	Wymiana nawiewników okiennych w oknach PVC	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
18 d.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - paneli podłogowych w pokoju nr 1	m2		
		4,10 * 2,30 + 1,00 * 0,39	m2	9,820	
				RAZEM	9,820
19 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego na zabudowanym balkonie	m2		
		4,67 * 1,57	m2	7,332	
				RAZEM	7,332
20 d.1	KNR 2 0604-04	Izolacja z płyt ze szkła piankowego na sucho - montaż izolacji pod panele	m2		
		poz.18	m2	9,820	
				RAZEM	9,820
21 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.20	m2	9,820	
				RAZEM	9,820
22 d.1	KNR 4-01 0815-05 analogia	Uzupełnienie kształtek listew przypodłogowych	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
23 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
		<pokój 1> (4,10 + 2,30 + 3,10 + 0,39 + 1,00 + 2,69) * 2,64	m2	35,851	
		<pokój 2> (4,88 + 3,38) * 2 * 2,64	m2	43,613	
		<kuchnia> (2,96 + 2,41) * 2 * 2,64	m2	28,354	
		<przedpokój> (3,29 + 2,02 + 3,80 + 1,11 + 0,51 + 0,90) * 2,64	m2	30,703	
		<łazienka> (2,70 + 2,17 + 2,17 + 0,72 + 0,53 + 1,45) * 0,62	m2	6,039	
		<obudowany balkon> (1,57 + 4,67 + 1,57) * 2,64	m2	20,618	
				RAZEM	165,178
24 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.23	m2	165,178	
				RAZEM	165,178
25 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.24	m2	165,178	
				RAZEM	165,178
26 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany (pod malowanie)	m2		
		165,178	m2	165,178	
				RAZEM	165,178
27 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m2		
		poz.26	m2	165,178	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	165,178
28 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
		<pokój 1> 4,10 * 2,30 + 1,00 * 0,39	m2	9,820	
		<pokój 2> 4,88 * 3,38	m2	16,494	
		<kuchnia> 2,96 * 2,41	m2	7,134	
		<przedpokój> 3,29 * 2,02 + 1,11 * 0,51	m2	7,212	
		<łazienka> 2,70 * 2,17 - 0,72 * 0,53	m2	5,477	
		<obudowany balkon> 4,67 * 1,57	m2	7,332	
				RAZEM	53,469
29 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity	m2		
		poz.28	m2	53,469	
				RAZEM	53,469
30 d.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.29	m2	53,469	
				RAZEM	53,469
31 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity (pod malowanie)	m2		
		poz.30	m2	53,469	
				RAZEM	53,469
32 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m2		
		poz.31	m2	53,469	
				RAZEM	53,469
2		Wywóz i składowanie gruzu			
33 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
		0,50	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
34 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 13	m3		
		poz.33	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
35 d.2	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.34 * 1,5	t	0,750	
				RAZEM	0,750