

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: wrocławska175 dach					
1	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
		15,50 * 11,60 + 11,20 * 4,10 + 8,60 * 5,60	m2	273,880	
				RAZEM	273,880
2	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 6	m2		
		poz. 1	m2	273,880	
				RAZEM	273,880
3	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m2		
		273,888 * 30%	m2	82,166	
				RAZEM	82,166
4	KNR-W 4-01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNR-W 4-01 0421-02	Wymiana zużytego odeskowania szczytów dachów przez rozbiórkę deskowania zużytego i oszalowanie powierzchni 2.0-5.0 m2 deskami z oblistwowaniem	m2		
		(11,60 * 2 + 4,10 * 2 + 5,60 * 2) * 0,20	m2	8,520	
				RAZEM	8,520
7	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	okapy	[(15,50 * 2) + 11,20 + 8,60] * 0,20	m2	10,160	
	wiartownice	[(11,60 * 2) + (4,10 * 2) + (5,60 * 2)] * 0,25	m2	10,650	
				RAZEM	20,810
8	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15,50 * 2 + 11,20 + 8,60	m	50,800	
				RAZEM	50,800
9	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8 + 9 + 4	m	21,000	
				RAZEM	21,000
10	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	kominy	[(0,85 + 0,40) * 2 + (0,40 + 0,55) * 2 + (0,40 + 0,50) * 2 + (0,40 + 0,40) * 2] * 0,25	m2	1,950	
				RAZEM	1,950
11	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3		
		0,85 * 0,40 * 1,70	m3	0,578	
				RAZEM	0,578
12	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		0,40 * 0,55 * 1,20 + 0,40 * 0,50 * 1,10 + 0,40 * 0,40 * 1,10	m3	0,660	
				RAZEM	0,660
13	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m2		
		(0,85 + 0,40) * 2 * 1,70 + (0,40 + 0,55) * 2 * 1,20 + (0,40 + 0,50) * 2 * 1,10 + (0,40 + 0,40) * 2 * 1,140	m2	10,334	
				RAZEM	10,334
14	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych czapy kominów	m3		
		0,95 * 0,50 * 0,06 + 0,50 * 0,55 * 0,06 + 0,50 * 0,60 * 0,06 + 0,50 * 0,50 * 0,06	m3	0,078	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,078
15	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m2		
		$0,95 * 0,50 + 0,50 * 0,55 + 0,50 * 0,60 + 0,50 * 0,50$	m2	1,300	
				RAZEM	1,300
16	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg		
		12,60	kg	12,600	
				RAZEM	12,600
17	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		poz.15	m2	1,300	
				RAZEM	1,300
18	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 0-22 0527-02	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym	m2		
		poz.1	m2	273,880	
				RAZEM	273,880
20	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		okapy $[(15,50 * 2) + 11,20 + 8,60] * 0,20$	m2	10,160	
				RAZEM	10,160
21	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		1	m2	1,000	
	wiartownice	$[(11,60 * 2) + (4,10 * 2) + (5,60 * 2)] * 0,25$	m2	10,650	
	kminy	$[(0,85 + 0,40) * 2 + (0,40 + 0,55) * 2 + (0,40 + 0,50) * 2 + (0,40 + 0,40) * 2] * 0,25$	m2	1,950	
				RAZEM	13,600
22	KNR 2-02 0506-06	Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
23	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku	m		
		poz.8	m	50,800	
				RAZEM	50,800
24	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		poz.9	m	21,000	
				RAZEM	21,000
25	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		poz.1 * 0,06	m3	16,433	
				RAZEM	16,433
26	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.25	m3	16,433	
				RAZEM	16,433
27	kakulacja własna	Opłata za składowanie gruzu	t		
		$16,43 * 1,60 + 3,60$	t	29,888	
				RAZEM	29,888