

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Parter do końca biegu schodów na I piętro			
1 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi z tyłu budynku	m2		
		1,28 * 2,10	m2	2,688	
				RAZEM	2,688
2 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		1,00 * 2,00	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zewnętrzne od tyłu	m2		
		1,00 * 2,00	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szyldami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - podmurowanie ościeży drzwiowych	m3		
		(0,10 * 2,00 + 0,28 * 1,00) * 0,30	m3	0,144	
				RAZEM	0,144
7 d.1		Dorobienie kluczy do drzwi wejściowych do budynku	szt		
		15	szt	15,000	
				RAZEM	15,000
8 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - stopki belek stalowych i belka stalowa biegu schodów Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkrobanie łuszczącej się farby. 2. Zagruntowanie minią lub pokostem. 3. Malowanie farbą olejną elementów metalowych.	m2		
		50,25 * 0,20 + 2,40 * 0,20	m2	10,530	
				RAZEM	10,530
9 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych (do komórki piwnicznych, do komórki pod schodami, do WC)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
10 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		0,90 * 2,00 * 2 + 1,15 * 1,68 + 0,90 * 2,00	m2	7,332	
				RAZEM	7,332
11 d.1	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodelne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		poz.10	m2	7,332	
				RAZEM	7,332
12 d.1	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szyldami	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m2		
		poz.10 * 0,5 <wsp>	m2	3,666	
				RAZEM	3,666
15 d.1	KNR 4-01 0349-02 analogia	Poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego w ścianie z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,90 * 0,90 * 0,25	m3	0,203	
				RAZEM	0,203
16 d.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - podmurowanie ościeży drzwiowych	m3		
		0,10 * 2,00 * 0,25	m3	0,050	
				RAZEM	0,050
17 d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		7,91 * 2,63 + 2,57 * 1,77	m2	25,352	
				RAZEM	25,352
18 d.1	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.17	m2	25,352	
				RAZEM	25,352
19 d.1	KNR 2-02 2009-04 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach i spodach biegów schodowych	m2		
		poz.18 + 1,30 * 2,80 + 1,30 * 3,28 + 0,40 * 1,33 + 0,40 * 1,33	m2	34,320	
				RAZEM	34,320
20 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity i biegi schodowe	m2		
		poz.19	m2	34,320	
				RAZEM	34,320
21 d.1	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		poz.20	m2	34,320	
				RAZEM	34,320
22 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - ściany i bieg schodowy na parterze pod montaż płytek	m2		
		[1,40 * (0,50 + 0,50 + 2,20 + 2,00 + 0,90 + 2,28 + 2,70 + 2,30) + 1,96 * 1,62 * 0,5] + 1,40 * (1,37 + 0,61 + 0,20 + 0,20 + 0,60 + 2,28) + 1,40 * (1,40 + 2,66)	m2	33,368	
				RAZEM	33,368
23 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.22	m2	33,368	
				RAZEM	33,368
24 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - ściany i bieg schodowy na parterze pod malowanie emulsyjne	m2		
		[1,52 * (0,50 + 0,60 + 4,75) + 1,20 * (4,18 + 1,95) + 1,60 * 0,40] + 1,21 * (1,37 + 0,61 + 0,20 + 0,20 + 0,60 + 2,28) + 0,73 * 2,66	m2	25,194	
				RAZEM	25,194
25 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.24	m2	25,194	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25,194
26 d.1	KNR 2-02 2009-02 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach klatki schodowej	m2		
		poz.25	m2	25,194	
				RAZEM	25,194
27 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - ściana biegu schodowego z parteru na I piętro (pod montaż płytek)	m2		
		3,16 * 1,88	m2	5,941	
				RAZEM	5,941
28 d.1	KNR 2-02 2009-02 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianie biegu schodowego z parteru na I piętro	m2		
		1,76 * 1,88 + 0,40 * 1,40	m2	3,869	
				RAZEM	3,869
29 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.26 + poz.28	m2	29,063	
				RAZEM	29,063
30 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m2		
		poz.29	m2	29,063	
				RAZEM	29,063
31 d.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.23	m2	33,368	
				RAZEM	33,368
32 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża (posadzka na parterze)	m2		
		2,50 * 7,80 + 2,57 * 1,77	m2	24,049	
				RAZEM	24,049
33 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe	m2		
		poz.32	m2	24,049	
				RAZEM	24,049
34 d.1	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża (podstopnice)	m2		
		2 * 2,53 * 0,17	m2	0,860	
				RAZEM	0,860
35 d.1	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		poz.34	m2	0,860	
				RAZEM	0,860
36 d.1	KNR-W 2-02 1218-01 analogia	Wymiana tablicy informacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1	KNR 4-01 0426- 04+0427-05 analogia	Rozebranie obudowy drewnianej rur kanalizacyjnych	m2		
		2,50 * (0,25 + 0,25 + 0,30)	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
38 d.1	KNR 2-02 2004-05 analogia	Obudowanie rur kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi	m2		
		poz.37	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru drzwiczek wyciorowych	szt.		
		1	szt.	1,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.1	KNR 4-01 0322-01 analogia	Obsadzenie drzwiczek wyciorowych hermetycznych w ścianach z cegieł	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.1	KNR 4-01 0354-15	Demontaż skrzynek na listy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.1	TZKNBK XVIII I A-177 analogia	Montaż ponowny skrzynek na listy	szt.		
		2 <szt.>	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
43 d.1	KNNR 5 0405-06 analogia	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na liczniki gazowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
44 d.1	kalk. własna	Wymiana stalowej studzienki kanalizacyjnej 0,72 x 0,92 m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.1	KNR 4-03 1133-02	Demontaż lamp - lampy do ponownego wbudowania	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
46 d.1	KNR 5-08 0504-03 analogia	Ponowny montaż z podłączeniem na gotowym podłożu lamp	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		I piętro + spocznik między I a II piętrem + biegi schodowe na II piętro			
47 d.2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża (posadzka na I piętrze + spocznik między I i II piętrem)	m2		
		3,17 * 2,62 + 4,47	m2	12,775	
				RAZEM	12,775
48 d.2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe	m2		
		poz.47	m2	12,775	
				RAZEM	12,775
49 d.2	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - stalowe belki stropowe na suficie klatki schodowej	m2		
		13,12 * 0,20	m2	2,624	
				RAZEM	2,624
50 d.2	KNR 4-03 1133-02	Demontaż lamp - lampy do ponownego wbudowania	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.2	KNR 5-08 0504-03 analogia	Ponowny montaż z podłączeniem na gotowym podłożu lamp	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
52 d.2	KNR 2-02 2009-04 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach i spodach biegów schodowych	m2		
		3,73 * 2,63 + 1,45 * 2,63 + 1,30 * 2,41 + 0,40 * 1,33 + 1,30 * 2,48 + 0,40 * 1,33	m2	21,044	
				RAZEM	21,044

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity i biegi schodowe	m2		
		poz.52	m2	21,044	
				RAZEM	21,044
54 d.2	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.53	m2	21,044	
				RAZEM	21,044
55 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych (do WC)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
57 d.2	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
58 d.2	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.2	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szyldami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.2	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m2		
		0,90 * 2,00 * 0,5 <wsp>	m2	0,900	
				RAZEM	0,900
61 d.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - podmurowanie ościeży drzwiowych	m3		
		0,10 * 2,00 * 0,25	m3	0,050	
				RAZEM	0,050
62 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - lamperia na I piętrze (pod montaż płytek)	m2		
		1,40 * (0,60 + 1,21 + 0,23 + 0,40 + 0,24 + 1,55 + 0,48)	m2	6,594	
				RAZEM	6,594
63 d.2	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.62	m2	6,594	
				RAZEM	6,594
64 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - lamperia na ścianach biegu schodów i spocznika	m2		
		1,40 * 3,24 + 1,40 * (0,70 + 2,57 + 1,70) + 1,40 * 2,40	m2	14,854	
				RAZEM	14,854
65 d.2	KNR 2-02 2009-02 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach klatki schodowej	m2		
		3,24 * 2,90 + 2,63 * (1,70 + 2,63 + 1,70) + 2,40 * 3,12 + 1,43 * (2,76 + 2,76 + 2,54)	m2	44,269	
				RAZEM	44,269
66 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym weber PG221 - ściany + bieg schodowy + ściny spocznika	m2		
		1,40 * 3,24 + 1,40 * (0,70 + 2,57 + 1,70) + 1,40 * 2,40	m2	14,854	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,854
67 d.2	KNR BC-02 0605-01 analogia	Okładziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber TD352)	m2		
		poz.66	m2	14,854	
				RAZEM	14,854
68 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.65	m2	44,269	
				RAZEM	44,269
69 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m2		
		$1,43 * (2,76 + 2,76 + 2,54) + 1,50 * 3,24 + 1,23 * (1,70 + 2,63 + 1,70) + 2,40 * 1,70$	m2	27,883	
				RAZEM	27,883
70 d.2	KNNR 5 0405-06 analogia	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na liczniki gazowe	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
71 d.2	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		
		4,97	m	4,970	
				RAZEM	4,970
3		II piętro + spocznik między II a III piętrem + biegi schodowe na III piętro			
72 d.3	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża (posadzka na II piętrze + spocznik)	m2		
		$2,65 * 3,77 + 1,50 * 2,68$	m2	14,011	
				RAZEM	14,011
73 d.3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe	m2		
		poz.72	m2	14,011	
				RAZEM	14,011
74 d.3	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - stalowe belki stropowe na suficie klatki schodowej	m2		
		$10,24 * 0,20$	m2	2,048	
				RAZEM	2,048
75 d.3	KNR 4-03 1133-02	Demontaż lamp - lampy do ponownego wbudowania	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
76 d.3	KNR 5-08 0504-03 analogia	Ponowny montaż z podłączeniem na gotowym podłożu lamp	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
77 d.3	KNNR 5 0405-06 analogia	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na liczniki gazowe	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
78 d.3	KNR 2-02 2009-04 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach i spodach biegów schodowych	m2		
		$2,65 * 3,77 + 3,06 * 1,30 + 0,40 * 1,33 + 1,50 * 2,68 + 0,40 * 1,33$	m2	19,053	
				RAZEM	19,053
79 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity i biegi schodowe	m2		
		poz.78	m2	19,053	
				RAZEM	19,053

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.3	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.79	m2	19,053	
				RAZEM	19,053
81 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych (do WC)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
83 d.3	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodelne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
84 d.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szyldami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.3	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m2		
		0,90 * 2,00 * 0,5 <wsp>	m2	0,900	
				RAZEM	0,900
87 d.3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - podmurowanie ościeży drzwiowych	m3		
		0,10 * 2,00 * 0,25	m3	0,050	
				RAZEM	0,050
88 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - lamperia na II piętrze	m2		
		1,40 * (1,40 + 1,53 + 0,23 + 0,44 + 0,24 + 1,46 + 1,11)	m2	8,974	
				RAZEM	8,974
89 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - lamperia na ścianach biegu schodów i spocznika	m2		
		3,06 * 1,40 + 1,40 * (0,33 + 2,62 + 1,35) + 1,40 * 3,00	m2	14,504	
				RAZEM	14,504
90 d.3	KNR 2-02 2009-02 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianie biegu schodów	m2		
		3,06 * 3,10 + 3,00 * 3,10	m2	18,786	
				RAZEM	18,786
91 d.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym weber PG221 - ściany + bieg schodowy + ściany spocznika	m2		
		1,40 * (1,40 + 1,53 + 0,23 + 0,44 + 0,24 + 1,46 + 1,11) + 3,06 * 1,40 + 1,40 * (0,33 + 2,62 + 1,35) + 1,40 * 3,00	m2	23,478	
				RAZEM	23,478
92 d.3	KNR BC-02 0605-01 analogia	Okladziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber TD352)	m2		
		poz.91	m2	23,478	
				RAZEM	23,478
93 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$1,68 * (3,77 + 2,65 + 3,77) + 1,70 * 3,06 + 1,70 * (1,50 + 2,68 + 1,50) + 1,70 * 3,00$	m2	37,077	
				RAZEM	37,077
94 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m2		
		poz.93	m2	37,077	
				RAZEM	37,077
95 d.3	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		
		6,10	m	6,100	
				RAZEM	6,100
96 d.3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - bieg schodowy między spocznikiem a III piętrzem	m2		
		$3,00 * 0,30$	m2	0,900	
				RAZEM	0,900
97 d.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.96	m2	0,900	
				RAZEM	0,900
98 d.3	KNR 4-01 0426-04+0427-05 analogia	Rozebranie obudowy drewnianej rur kanalizacyjnych	m2		
		$4,73 * (0,30 + 0,30 + 0,30)$	m2	4,257	
				RAZEM	4,257
99 d.3	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		4,73	m	4,730	
				RAZEM	4,730
100 d.3	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla pionu kanalizacyjnego	m		
		4,73	m	4,730	
				RAZEM	4,730
101 d.3	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		poz.100	m	4,730	
				RAZEM	4,730
102 d.3	KNR 4-01 0325-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		4,73	m	4,730	
				RAZEM	4,730
4		III piętro + bieg schodów do ostatniego spocznika			
103 d.4	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża (posadzka na III piętrze)	m2		
		$3,41 * 2,64$	m2	9,002	
				RAZEM	9,002
104 d.4	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe	m2		
		poz.103	m2	9,002	
				RAZEM	9,002
105 d.4	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - stalowe belki stropowe na suficie klatki schodowej	m2		
		5,28	m2	5,280	
				RAZEM	5,280
106 d.4	KNR 4-03 1133-02	Demontaż lamp - lampy do ponownego wbudowania	szt.		
		2	szt.	2,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
107 d.4	KNR 5-08 0504-03 analogia	Ponowny montaż z podłączeniem na gotowym podłożu lamp	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
108 d.4	KNNR 5 0405-06 analogia	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na liczniki gazowe	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
109 d.4	KNR 2-02 2009-04 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na suficie III piętra, na ścianach, na ścianie biegu schodowego między III piętrzem a spocznikiem, na ścianach od WC do końca schodów ostatniej kondygnacji	m2		
		$3,41 * 2,64 + 2,85 * (2,64 + 3,41 + 2,64) + 3,06 * 3,57 + 3,06 * 7,03$	m2	66,205	
				RAZEM	66,205
110 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufit na III piętrze	m2		
		$3,41 * 2,64$	m2	9,002	
				RAZEM	9,002
111 d.4	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		poz.110	m2	9,002	
				RAZEM	9,002
112 d.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - lamperia	m2		
		$1,40 * (1,49 + 1,08 + 0,25 + 0,28 + 0,25 + 1,26 + 0,80) + 3,06 * 1,40 + 1,40 * (0,77 + 2,63 + 1,60 + 2,30)$	m2	22,078	
				RAZEM	22,078
113 d.4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym weber PG221 - ściany + bieg schodowy	m2		
		$1,40 * (1,49 + 1,08 + 0,25 + 0,28 + 0,25 + 1,26 + 0,80) + 3,06 * 1,40$	m2	11,858	
				RAZEM	11,858
114 d.4	KNR BC-02 0605-01 analogia	Okładziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber TD352)	m2		
		poz.113	m2	11,858	
				RAZEM	11,858
115 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m2		
		$1,45 * (2,64 + 3,41 + 2,64) + 3,06 * 2,17 + 11,29$	m2	30,531	
				RAZEM	30,531
116 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m2		
		poz.115	m2	30,531	
				RAZEM	30,531
5		Wywóz i składowanie gruzu			
117 d.5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.15 + poz.17 * 0,025 + poz.22 * 0,025 + poz.24 * 0,025 + poz.96 * 0,025 + 0,50	m3	2,823	
				RAZEM	2,823
118 d.5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.117	m3	2,823	
				RAZEM	2,823
119 d.5	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.118 * 1,5	t	4,235	
				RAZEM	4,235