

Instalacja podgrzewania podposadzkowego galerii

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
| KOSZTORYS: Instalacja podgrzewania podposadzkowego galerii | | | | | |
| 1 | 45311000-0 | Wewnętrzne instalacje elektryczne | | | |
| 1.1 | 45311100-1 | Instalacja grzewcza podposadzkowa galerii | | | |
| 1 | KNR 5-14 | Montaż szafki ogrzewania 18 modułów zabudowa | szt. | | |
| d.1.1 | 0104-05 | podtynkowa IP30. Wyposażenie zgodnie z projektem. | | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | KNR 5-14 | Montaż puszek przyłączeniowej dla kabli grzejnych | szt. | | |
| d.1.1 | 0104-05 | 20x20cm IP44 | | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 | KNR 5-14 | Montaż kabla grzejnego DEFROST/3400/28 (116,8m; | szt. | | |
| d.1.1 | 0104-05 | 28W/1mb) | | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 4 | KNR 5-14 | Montaż kabla grzejnego DEFROST/1900/28 (68,1,8m; | szt. | | |
| d.1.1 | 0104-05 | 28W/1mb) | | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 5 | KNR 5-08 | Układanie kabla linia od tablicy administracyjnej do szafki | m | | |
| d.1.1 | 0212-01 | ogrzewania YDY 5x6 450/750V pod tynkiem | | | |
| | | 20 | m | 20,000 | |
| | | | | RAZEM | 20,000 |
| 6 | KNR-W 5-08 | Oznaczenie przewodu | szt. | | |
| d.1.1 | 0808-04 | | | | |
| | | 4 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 7 | KNR 5-08 | Kontrola ciągłości przewodów | szt. | | |
| d.1.1 | 0811-02 | | | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 8 | KNR 5-08 | Sprawdzenie stanu izolacji | szt. | | |
| d.1.1 | 0811-01 | | | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 9 | KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar | pomi | | |
| d.1.1 | 0902-01 | impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | ar | | |
| | | 1 | pomi | 1,000 | |
| | | | ar | | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |