

Wrocławska 29 roboty dekarские

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wrocławska 29 roboty dekarские					
1	KNR-W 4-01 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2		
		$5,70 * 7,60 * 2 + (4,70 * 4,90 / 2) * 2 * 2 + 1,30 * 4,90 * 2 + 16,50 * 7,60$	m2	270,840	
				RAZEM	270,840
2	KNR-W 4-01 0441-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołaczenie dachu o odstępie 16 cm	m2		
		poz.1	m2	270,840	
				RAZEM	270,840
3	KNR-W 4-01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm	m		
		$7,60 * 2 * 3$	m	45,600	
				RAZEM	45,600
6	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR 4-01 0412-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
8	KNR 4-01 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m		
		5,00	m	5,000	
				RAZEM	5,000
9	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - ,deski wiatrowe	m		
		$7,60 * 4 + 4,90 * 2$	m	40,200	
				RAZEM	40,200
10	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe,	m		
		$5,70 * 2 + 16,50 + 1,30 * 2$	m	30,500	
				RAZEM	30,500
11	KNR 4-01 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR 4-01 1306-01	Demontaż świetlików stalowych	szt.p rzec.		
		4	szt.p rzec.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominarskie	m		
		4,00	m	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		$0,60 * 4 + 4$	m	6,400	
				RAZEM	6,400
15	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej świetlików	szt.		
		4	szt.	4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
16	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
		5,70 * 2 + 16,50	m	27,900	
				RAZEM	27,900
18	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych	m		
	wiatrowe	40,20	m	40,200	
	okapowe	30,50	m	30,500	
				RAZEM	70,700
19	KNR 4-01 0414-09	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępach lat do 16 cm	m2		
		poz.1	m2	270,840	
				RAZEM	270,840
20	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m2		
		poz.1	m2	270,840	
				RAZEM	270,840
21	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami	m2		
		poz.1	m2	270,840	
				RAZEM	270,840
22	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m		
		16,50 + 6,00	m	22,500	
				RAZEM	22,500
23	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
		poz.22	m	22,500	
				RAZEM	22,500
24	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu	m		
		1,30 * 2 + 16,50 + 5,70 * 2	m	30,500	
				RAZEM	30,500
25	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		5,70 * 5 + 1,30 * 2 + 16,50 * 2	m	64,100	
				RAZEM	64,100
26	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,50 * 3	m	22,500	
				RAZEM	22,500
27	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	okapowe	1,30 * 3 * 0,20 + 5,70 * 2 * 0,20 + 16,50 * 0,20	m2	6,360	
	wiatrowe	4,90 * 2 * 0,25 + 7,60 * 4 * 0,25	m2	10,050	
	kominy	(0,80 + 0,8) * 2 * 0,25 * 2 + (0,40 + 0,40) * 2 * 0,25	m2	2,000	
	światliki	(0,60 + 0,60) * 2 * 0,20 * 4	m2	1,920	
	kosze	7,00 * 0,35 * 2	m2	4,900	
				RAZEM	25,230
28	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		poz.25	m	64,100	
				RAZEM	64,100
29	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.26	m	22,500	
				RAZEM	22,500
30	KNR-W 2-02 0535-05	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR-W 2-02 0535-02	Obrobienie okienek dymnikowych - z blachy ocynkowanej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
32	KNR-W 2-02 0535-07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
33	KNR-W 2-02 0514-06	Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
34	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
	okapowe	$1,30 * 3 * 0,20 + 5,70 * 2 * 0,20 + 16,50 * 0,20$	m2	6,360	
				RAZEM	6,360
35	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
	wiatrowe	$4,90 * 2 * 0,25 + 7,60 * 4 * 0,25$	m2	10,050	
	kominy	$(0,80 + 0,8) * 2 * 0,25 * 2 + (0,40 + 0,40) * 2 * 0,25$	m2	2,000	
	kosze	$7,00 * 0,35 * 2$	m2	4,900	
				RAZEM	16,950
36	KNR-W 2-02 0514-05	Obrobienie podpórek (sztyc), słupów, uchwytów i odgromników w dachach krytych nie-błachą - z blachy stalowej ocynkowanej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		$0,40 * 0,40 * 2,00 * 2$	m3	0,640	
				RAZEM	0,640
38	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3		
		$0,80 * 0,80 * 2,00$	m3	1,280	
				RAZEM	1,280
39	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m2		
		$(0,40 + 0,40) * 2 * 2,00 * 2 + (0,80 + 0,80) * 2,00$	m2	9,600	
				RAZEM	9,600
40	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m2		
		$0,50 * 0,50 * 2 + 0,90 * 0,90$	m2	1,310	
				RAZEM	1,310
41	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm	t		
		0,015	t	0,015	
				RAZEM	0,015
42	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		$(0,57 * 0,57) * 2 + (0,97 * 0,97)$	m2	1,591	
				RAZEM	1,591
43	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
		$(0,57 * 0,57) * 2 + (0,97 * 0,97)$	m2	1,591	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,591
44	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
45	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m	kol.		
		4	kol.	4,000	
				RAZEM	4,000
48	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
49	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		5,70 * 2 + 16,50	m	27,900	
				RAZEM	27,900
50	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2		
		16,50 * 1,50	m2	24,750	
				RAZEM	24,750
51	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km i opłata za składowanie	m3		
		poz.1 * 0,03 + poz.37 + poz.38 + 2,30	m3	12,345	
				RAZEM	12,345
52		Opłata za opinię kominiarską	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000