
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 54 w Wałbrzychu
ADRES INWESTYCJI: dz.263/3 obr. 20 Stary Zdrój
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA: ul. 11 Listopada 54; 58-302 Wałbrzych

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Instalacyjna

mgr inż. Jadwiga Janda

DATA OPRACOWANIA:

2019-07-01

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2019-07-01

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		INSTALACJA GAZOWA			
1.1		Roboty demontażowe			
1	KNR-W 4-02	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm w instalacji -	szt.		
d.1.1	0314-05	demontaż zaworów przy gazomierzach			
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
2	KNR 4-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.		
d.1.1	0309-02				
		14	kpl.	14,00	
				RAZEM	14,00
3	KNR 4-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm	m		
d.1.1	0308-03				
		poz.5 + poz.6	m	33,88	
				RAZEM	33,88
4	KNR 4-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm	m		
d.1.1	0308-02				
		poz.7 + poz.8	m	13,32	
				RAZEM	13,32
1.2		Roboty montażowe			
5	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach	m		
d.1.2	0303-06	spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach			
		mieszkalnych			
		3,6 + 0,5 + 2,7 + 2,15 + 4,56 + 0,3 * 2 + 0,51 + 2,42	m	17,04	
				RAZEM	17,04
6	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach	m		
d.1.2	0303-05	spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach			
		mieszkalnych			
		1,47 + 2,41 + 0,25 + 1,36 + 9,15 + 2,2	m	16,84	
				RAZEM	16,84
7	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach	m		
d.1.2	0303-04	spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach			
		mieszkalnych			
		0,19 + 0,17 + 1,13 + 0,2 + 0,5 + 0,76 * 2 + 0,76 * 3 + 0,83 + 0,8 * 2	m	8,42	
				RAZEM	8,42
8	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach	m		
d.1.2	0303-03	spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach			
		mieszkalnych			
		14 * 0,35	m	4,90	
				RAZEM	4,90
9	KNR-W 2-15	Kolana hamburskie o śr. 50 mm o połączeniach	szt.		
d.1.2	0313-06	spawanych			
	analogia				
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
10	KNR-W 2-15	Kolana hamburskie o śr. 40 mm o połączeniach	szt.		
d.1.2	0313-05	spawanych			
	analogia				
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
11	KNR-W 2-15	Kolana hamburskie o śr. 32 mm o połączeniach	szt.		
d.1.2	0313-04	spawanych			
	analogia				
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
12	MATERIAŁ	Dopłata za rury ochronne - stalowe śr.80 mm	m		
d.1.2					
		0,55	m	0,55	
				RAZEM	0,55
13	MATERIAŁ	Dopłata za rury ochronne - stalowe śr.65 mm	m		
d.1.2					
		0,3 * 3	m	0,90	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.2	KNR-W 2-15 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych	szt.	RAZEM	0,90
		14	szt.	14,00	
15 d.1.2	KNR 2-15 0120-02	Szafki gazowe domowe 400x500x250	szt.	RAZEM	14,00
		14	szt.	14,00	
16 d.1.2	KNR 5-08 0701-02 analogia	Stelaż do gazomierza	szt.	RAZEM	14,00
		14	szt.	14,00	
17 d.1.2	KNR-W 2-15 0308-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.	RAZEM	14,00
		14	kpl.	14,00	
18 d.1.2	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm (poz.5 + poz.6 + poz.7 + poz.8) / 100	100 m	RAZEM	14,00
			100 m	0,47	
19 d.1.2	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	RAZEM	0,47
		poz.5 + poz.6 + poz.7 + poz.8	m	47,20	
20 d.1.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	RAZEM	47,20
		poz.19	m	47,20	
2		Roboty budowlane i wywóz gruzu		RAZEM	47,20
21 d.2	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3,6	m	3,60	
22 d.2	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m2	RAZEM	3,60
		3,6 * 0,2	m2	0,72	
23 d.2	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	RAZEM	0,72
		3,6 * 0,2	m2	0,72	
24 d.2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	RAZEM	0,72
		3,6 * 0,2	m2	0,72	
25 d.2	KNR 0-23 0931-01 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej Tynki na pow.do 5 m2.	m2	RAZEM	0,72
		3,6 * 0,2	m2	0,72	
26 d.2	KNR 0-23 0931-05 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne Tynki na pow.do 5 m2.	m2	RAZEM	0,72
		3,6 * 0,2	m2	0,72	
			m2	0,72	
				RAZEM	0,72

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
28 d.2	KNR 4-01 0206-02 analogia	Zabetonowanie otworów w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
29 d.2	KNR 4-01 0706-03 analogia	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
30 d.2	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
31 d.2	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
32 d.2	KNR 4-01 0706-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebicjach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
33 d.2	kalk. własna	wywóz gruzu kontenerem o poj.3 m3 wraz z kosztem utylizacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00